



УКРАЇНА

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

від 15.04.2019

м.Івано-Франківськ

№ 140

**Про затвердження  
проектної документації**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи рішення обласної ради від 01.03.2019 р. № 1082-27/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік» та експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба української державної будівельної експертизи» від 07.12.2018 р. № 09-0747-18 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Нове будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області (перша черга)»:

1. Затвердити проектну документацію на стадії робочий проект: «Нове будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області (перша черга)», розроблену Товариством з обмеженою відповідальністю «СКОРЗОНЕРА» та рекомендовану до схвалення Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба української державної будівельної експертизи» з наступними техніко-економічними показниками:

Площа території проектування – 12,2271 га.

Площа території на потребу формування інфраструктури сучасного біатлонного комплексу в межах території проектування – 8, 4408 га.

Автомобільні дороги:

протяжність вулично-дорожньої мережі – 1435,0 м;

площа заощення (автодорога та тротуар) – 10443,0 м. кв.

Штучні споруди (мости):

міст № 1 – 8,5 м;

міст № 3 – 8,5 м.

Тунелі:

автомобільно-пішохідний тунель № 1 (під лижною трасою) – 38,0 м;

автомобільно-пішохідний тунель № 2 (під ролерною трасою) – 38,0 м.

Лижно-ролерна траса:

протяжність лижно-ролерної траси – 3000,0 м.

Підпірні стіни:

підпірна стінка стрільбища – 96,0 м.

Зовнішні інженерні мережі:

кабельна лінія електропередач 10кВ – 580 м;

кабельна лінія електропередач 0,4кВ – 6830 м;

мережі водопостачання – 272 м;

мережі каналізації – 328 м;

системи снігонапилення - 2000 м.

Тривалість будівництва 1-ї черги – 8,5 місяців.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 16.10.2018 р. – 158900,008 тис. грн., у тому числі:

- будівельні роботи – 114060,143 тис. грн.;

- устаткування – 11523,891 тис. грн.;

- інші витрати – 33315,974 тис. грн.

Річні витрати електроенергії – 855,360 тис. кВт/год.

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (В. Рачкевич).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Я. Паранюка.

**Голова обласної  
державної адміністрації**

**Олег Гончарук**

