



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.09.2019

м.Івано-Франківськ

№ 457

**Про визначення розпорядників
та одержувачів коштів**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 663-р «Про виділення коштів для проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20–25 травня 2019 р. на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей»:

1. Визначити розпорядників коштів резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20-25 травня 2019 року на окремих територіях Івано-Франківської області, згідно з додатком.

2. Визначити ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» (А. Сазонов) одержувачем коштів резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20-25 травня 2019 року на окремих територіях Івано-Франківської області.

3. Розпорядникам та одержувачу коштів подати до 15 грудня 2019 року управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації (В. Стебницький) звіт про використання коштів резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20-25 травня 2019 року на окремих територіях Івано-Франківської області.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації (В. Стебницький).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації М. Савку.

Голова обласної
державної адміністрації

Денис Шмигаль

Додаток
до розпорядження
облдержадміністрації
від 13.09.2019 № 457

**Перелік
витрат, пов'язаних із проведенням аварійно-відновних робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на окремих
територіях Івано-Франківської області 20-25 травня 2019 року**

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, об'єктів	Сума, тис. грн.
ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ»		
1.	Відновлення металевого моста через річку Чечва на автомобільній дорозі Пійло-Довге Калуське Калуського району (влаштування під'їзної дороги. Регуляція русла ріки, відновлення моста: влаштування залізобетонних буронабивних паль 122,6 м, влаштування залізобетонних балок прогонової будови 64,5 м ³ , влаштування перильного огородження 1,9 т, влаштування дорожнього одягу на мості 390 м ² . Розбирання тимчасової об'їзної дороги.)	23 402,187
2.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі С091118 Липовиця -Ясень км 0+898 (капітальний ремонт). Розбирання уламків пошкодженої моста (10,05 м ³). Встановлення габійонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем (52,5 м ³), укладання перехідних збірних плит довжиною до 7 м для спряження автодорожніх мостів і шляхопроводів з насипом (18,7 м ³), влаштування гідроізоляції наплавної по перехідних плитах (88 м ²)	1 472,572
3.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі С090906 Битків - Білозорина км 7+800 (с. Битків) (капітальний ремонт). Розбирання деформованої з/бетонної перехідної плити в місці руйнування (1,115 м ³), встановлення габійонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем (78 м ³). Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах (132,013 м ³)	1 289,976
4.	Відновлення пошкодженої кам'яної труби на автомобільній дорозі О091501 Болахів-Козаківка км 13+500 (капітальний ремонт). Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1600 мм (3 м). Установлення габійонів на суші, розмір габійонів 3х1х0,5 м (10,5 м ³), укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1600 мм (3 м)	89,024
5.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі 091501 Болахів-Козаківка км 11+954 (капітальний ремонт). Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах (засипка бутовим каменем) (27 м ³). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (9 м ³)	58,368

6.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі С091107 Рожнятів-Липовиця км 29+850 (капітальний ремонт). Улаштування гравійної підготовки під споруди, установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3x1x0,5 м (135 м ³)	589,370
7.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі О090303 Галич-Цвітова км 19+720 в с. Сівка-Войнилівська (капітальний ремонт). Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 квт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (200 м ³). Зведення насипу (700 м ³) та планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 3 (700 м ²)	187,204
8.	Відновлення пошкодженої труби на автомобільній дорозі О091501 Болехів-Козаківка км 8+754 (капітальний ремонт). Розбирання зруйнованої залізобетонної плити прогонової будови (10,5 м ³). Установлення фундаментних блоків залізобетонних при інших видах покриттів (40 м), улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м ² (18 м ³)	289,229
9.	Відновлення пошкодженої квадратної труби на автомобільній дорозі С090906 Гвізд-Молодків км 5+400 (капітальний ремонт). Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону (19 м ³). Улаштування кам'яного накиду негабаритом (7 м ³). Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових (82,4 м ²)	665,234
10.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі С090605 Вістова-Грабівка на км 21+300 (капітальний ремонт). Демонтаж зруйнованої з/бетонних стінки із блоків регуляції БР-2 (100 м ³). Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м x 1 м x 0,5 м з завантаженням каменем (174 м ³). Габіони 3,0 м x 1,0 м x 0,5 м (116 шт.). Улаштування монолітної плити із бетону (19 м ³)	2 019,492
11.	Відновлення пошкодженого моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С090706 Великий Ключів-Молодятин на км 15+663 (капітальний ремонт). Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (6,5 м ³). виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу (72 м ²). Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей	89,198
Богородчанська районна державна адміністрація		
12.	Відновлення покрівлі даху Старунського НВК в с. Старуня Богородчанського району (улаштування покрівель із металочерепиці (241,5 м ²) та прокладної пароізоляції в один шар 160 м ²)	330,700
13.	Відновлення покрівлі даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Яблунька Богородчанського району (улаштування покрівель із металочерепиці (395,16 м ²))	250,214
14.	Відновлення покрівлі даху головного корпусу Богородчанської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 35, в смт. Богородчани (улаштування покрівель із металочерепиці (828 м ²) та прокладної пароізоляції в один шар 720 м ²)	487,054
15.	Капітальний ремонт по відновленню даху на приміщенні бібліотеки в смт. Солотвин Богородчанського району (монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (265 м ²))	149,924

	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар 265 м ² . Встановлення плівки гідробарер 291 м ²	
16.	Відновлення покрівлі даху будинку культури в с. Жураки по вул. Січових Стрільців Богородчанського району (улаштування покрівель із металочерепиці (1196 м ²))	648,246
17.	Відновлення пішохідного моста через р. Бистриця Солотвинська в с. Жураки Богородчанського району (заміна дощатого настилу (565 м), улаштування тросової огорожі (50 м) та монолітних фундаментів (7 м ³))	100,0
18.	Відновлення берега р. Бистриця Солотвинська з кріпленням берега негабаритом в смт. Солотвин Богородчанського району (улаштування кам'яного накиду або призми на укосах (500 м ³))	1 325,208
19.	Відновлення дорожнього покриття з укріпленням берега р. Лукавець по вул. Надрічна в с. Бабче Богородчанського району (встановлення габіонних ящиків (525 м ³). Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів із щебеню (857 м ³))	2 000,000
20.	Відновлення дорожнього покриття та моста з укріпленням берега потічка Матієвець по вул. Гагаріна в с. Глибівка Богородчанського району (розробка ґрунту в траншеях та котлованах (120 м ³). Улаштування монолітних фундаментів (5,5 м ³). Установлення арматурних сіток (1 т), встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах (0,39 т))	600,000
21.	Відновлення дорожнього покриття по вул. Петлюри (від буд. № 1) та по вул. Тиха (від буд. № 1) в с. Маркова Богородчанського району (улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (338,5 м ³). Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей, товщиною 12 см (3880 м ²))	724,428
22.	Відновлення щебеневого покриття дороги з укріпленням берега потічка «Солонець» по вул. Замкова в смт. Солотвин Богородчанського району (розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвал (115 м ³). Встановлення габіонних ящиків (81 м ³))	222,552
23.	Відновлення дорожнього покриття дороги по вул. Лукавець в с. Старуня Богородчанського району (навантаження сипких матеріалів одноківшовим навантажувачем з переміщенням до 10 м (859,4 м ³). Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів із щебеню (682 м ³))	391,292
24.	Відновлення дорожнього покриття дороги по вул. Черемшини в с. Старуня Богородчанського району (навантаження сипких матеріалів одноківшовим навантажувачем з переміщенням до 10 м (644,5 м ³). Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів із щебеню (511,5 м ³))	292,759
	Старобогородчанська сільська об'єднана територіальна громада	
25.	Відновлення берегоукріплення на р. Бистриця Солотвинська в с. Старі Богородчани Старобогородчанської ОТГ Богородчанського району (встановлення габіонних ящиків (172,5 м ³))	600,000

Рожнятівська районна державна адміністрація		
26.	Відновлення лівого берега р. Дуба із встановленням берегозакріплюючих споруд по вул. П. Мирного в смт. Рожнятів Рожнятівського району (розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням ґрунту до 10 м 6970 м ³ , укріплення дамби великогабаритним каменем (761 м ³))	1 461,324
27.	Відновлення правого берега р. Лімниця пошкодженого внаслідок стихійного лиха із встановленням берегозакріплюючих споруд в урочищі «Кудрявець» смт. Перегінськ Рожнятівського району (розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням ґрунту до 10 м 4560 м ³ , додавати на кожні наступні 30 м переміщення ґрунту бульдозерами 4560 м ³ , розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором 1950 м ³ , перевезення ґрунту до 1 км 3412,5 т, укріплення дамби великогабаритним каменем 600 м ³ , робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 при роботі на водогосподарському будівництві 1950 м ³)	1 486,848
28.	Відновлення берегоукріплення на р. Чечва в урочищі «Під горою» (Місянка) в с. Нижній Струтинь Рожнятівського району (розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням ґрунту до 10 м 6545 м ³ , влаштування габіонної підпірної стінки, установлення габіонів на суші розмір габіонів 3х1х0,5 м 264 м ³)	1 381,909
Виконавчий комітет Калуської міської ради		
29.	Відновлення берегоукріплень лівого берега р. Чечва, Лімниця на водозаборі «Добровляни» в районі с. Пійло Калуського району (зведення гребель, дамб, насипів з незв'язних ґрунтів (52 481 м ³). Планування укосів, гребеня насипів земляних споруд екскаваторами (20 799 м ²). Укріплення берега кам'яним накидом у плотових клітках та влаштування призми з каменю (10 366 м ³))	9 767,697
30.	Відновлення берегоукріплень р. Чечва в районі с. Пійло від ПК 22+68 до ПК 23+76 та лівого берега інфільтраційного басейну № 1 на водозаборі «Добровляни» Калуського району, пошкоджених стихією 20-21 травня 2019 року (укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до 1 т (61,6 м ³). Установлення габіонів розміром 3х1х0,5 м (253 шт.)	2 057,322
Богородчанська селищна рада		
31.	Відновлення лівого берега р. Бистриця Надвірнянська в с. Тисменичани, на якому знаходиться водозабір смт. Богородчани (укріплення схилів скельною породою або каменем, товщина шару 2 м (2000 м ³))	3 818,975
Посіцька сільська рада Тисменицького району		
32.	Відновлення моста № 2 через р. Посічанка по вул. Шевченка в с. Посіч Тисменицького району (розбирання сталюого зварного бар'єрного огородження та поручнів на мосту. Демонтаж (0,39 т). Установка блоків стін підвалів вагою більше 1,5 т. Установлення сталюого зварного бар'єрного огородження та поручнів на мостах (використати демонтовані конструкції) (0,39 т). Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (75 м ²). Укріплення схилів кам'яним накидом насухо 2 (16 м ³). Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем (52,5 м ³))	666,796

Тисівська сільська рада Болехівської міської ради		
33.	Відновлення автомобільних доріг по вул. Л.Українки, Грабовського в с. Тисів Болехівської міської ради (улаштування одношарових основ із щебеню площею 2600 м ²)	326,875
34.	Відновлення автомобільних доріг по вул. Б. Хмельницького, О.Кобилянської в с. Тисів Болехівської міської ради (улаштування одношарових основ із щебеню площею 2632 м ²)	329,661
35.	Відновлення автомобільних доріг по вул. Черемшини, Гагаріна, Гребенюка в с. Тисів Болехівської міської ради (улаштування одношарових основ із щебеню площею 2231 м ²)	289,881
Всього		59 861,519

**Начальник управління
з питань цивільного захисту
облдержадміністрації**



Володимир Стебницький