



УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.11.2020

м.Івано-Франківськ

№ 597

**Про визначення розпорядників
та одержувачів коштів**

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 р. № 1386-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Івано-Франківської області», Переліку витрат, пов'язаних із здійсненням заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла на території Івано-Франківської області у червні 2020 року, погодженого Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України:

1. Визначити розпорядників коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Івано-Франківської області згідно з додатком.

2. Визначити управління капітального будівництва в Івано-Франківській області (В. Нижник) одержувачем коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Івано-Франківської області.

3. Розпорядникам та одержувачу коштів до 15.12.2020 р. подати управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації (В. Стебницький) звіт про використання коштів резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків

надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 р. на території Івано-Франківської області.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації (В. Стебницький).

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

**Заступник голови обласної
державної адміністрації**



Василь Івасик

Додаток
до розпорядження
облдержадміністрації
від 17.11.2020 № 597

**Перелік розпорядників та одержувачів коштів
резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка
виникла на території Івано-Франківської області у червні 2020 року**

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
263	ВСЬОГО ЗА ОБЛАСТЬ	262 661,365		
244	Всього за РДА, МБК та ОТГ	165 064,692		
2	Богородчанська РДА	2 050,404		
2	Автомобільні дороги	2 050,404		
1	Відновлення дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Глибоке Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року (капітальний ремонт)	586,404	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (200 м3). Перевезення ґрунту (350 т). Улаштування підстильних та вирівнюючих шарів із щебеню (524 м3).	3132
2	Відновлення дорожнього покриття по вул. Шевченка та вул. Сиглова в с. Манява Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року (капітальний ремонт)	1 464,000	Вулиця Шевченка. Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (8000 м2). Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей (790 м2). Вулиця Сиглова. Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (4800 м2). Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей (450 м2).	3132
57	Верховинська РДА	17 654,954		
23	Мости і мостові переходи	3 340,734		
3	Відновлення підвісного пішохідного моста на річці Чорний Черемош прис. Топільче в с. Топільче Зеленської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	94,672	Укладання по підвісах брусків для кріплення настилу. Улаштування дощатого настилу. Улаштування монолітних фундаментів із встановленням опорних елементів. Готування важкого бетону на ґравії, клас бетону В15. Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового переїзду.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
4	Відновлення підвісного пішохідного моста на річці Чорний Черемш приєдн. Топільче-2 в с. Топільче Зеленської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	104.139	Укладання по підвісах брусків для кріплення настилу. Улаштування дощатого настилу. Улаштування монолітних фундаментів із встановленням опорних елементів. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15. Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового переїзду.	3132
5	Відновлення автомобільного моста на річці Ільця по вул. Великозатіська, 1 в с. Ільці Ільцівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	137.274	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ з відвал. група ґрунту 3 (спрямування русла потоку). Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (каміння негабарит для укріплення опор). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (каміння негабарит). Перевезення ґрунту до 1 км. без завантаження.	3132
6	Відновлення автомобільного моста через річку Ільця по вул. Карпатській в с. Ільці Ільцівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	232.420	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ з відвал. група ґрунту 3 (спрямування русла потоку). Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних шатрових льодорізів з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (каміння негабарит для укріплення опор). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (каміння негабарит). Перевезення ґрунту до 1 км. без завантаження.	3132
7	Відновлення моста на автомобільній дорозі по вул. Ковалів в смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	165.676	Заготівля природного каменю [валунів] із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0.5 м. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7.5. Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 9 м.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
8	Відновлення моста через річку Бречник на автомобільній дорозі смт. Верховина – прис. Бречник смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	224.373	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ у відвал, група ґрунту 3. Заготівля природного каменю [валунів] із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0.5 м. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7.5. Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 9 м.	3132
9	Відновлення моста через річку Рубанівську на автомобільній дорозі с. Стебні - прис. Рубанівський, 1 Стебнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	200.442	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ у відвал, група ґрунту 3. Заготівля природного каменю [валунів] із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0.5 м. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7.5. Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 9 м.	3132
10	Відновлення підвісного пішохідного моста через річку Білий Черемош по вул. Центральна в с. Стебник Стебнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	99.162	Укладання по підвісах брусків для кріплення настилу. Улаштування дощатого настилу. Улаштування монолітних фундаментів із встановленням опорних елементів. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15. Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового переїзду.	3132
11	Відновлення автомобільного моста через річку Бережниця в с. Бережниця прис. Бубки Криворівнянської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	113.606	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ у відвал, група ґрунту 3 (спрямування русла потоку). Улаштування дерев'яних зрубових опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит для укріплення опор). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту до 1 км, без завантаження.	3132

3

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
12	Відновлення автомобільного моста через річку Кострича в прис. Роп'яник с. Стайше Кривопільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	132,541	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7.5. Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання.	3132
13	Відновлення автомобільного моста через річку Чорний Потік с. Волова - прис. Чорний Потік Кривопільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	121,180	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал, група ґрунту 3 (спрямування русла потоку). Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит для укріплення опор). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту до 1 км. без завантаження.	3132
14	Відновлення пішохідного моста через річку Кострича прис. Крива с. Кривопілля Кривопільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	80,471	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал, група ґрунту 3 (спрямування русла потоку). Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок.	3132
15	Відновлення автомобільного моста через річку Дземброя в ур. Горби (госп. Палійчука) с. Дземброя Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	206,385	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал, група ґрунту 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 1 км.	3132

4

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
16	Відновлення автомобільного моста через річку Бистрець в ур. Підзалинок с. Бистрець Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	179,244	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 1 км.	3132
17	Відновлення автомобільного моста через річку Бистрець в ур. Сегельба с. Бистрець Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	173,954	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 1 км.	3132
18	Відновлення автомобільного моста через річку Дземброна в ур. Степанівський с. Дземброна Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	194,690	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування покриттів з рейок товщиною 45 мм. Установлення дерев'яних поручнів з укладанням додаткових поперечок. Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 1 км.	3132
19	Відновлення підвісного пішохідного моста через річку Пробійнівка в прис. Центр с. Гринява Гринявської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	97,600	Укладання по підвісах брусків для кріплення настилу. Улаштування дощатого настилу. Улаштування монолітних фундаментів із встановленням опорних елементів. Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15. Встановлення і натягування троса при влаштуванні тросового переїзду.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
20	Відновлення автомобільного моста в присілку Біла Річка с. Голови Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	171.382	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунтів 3 (спрямування русла). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м³ у відвалі, група ґрунтів 3. Готування важкого бетону на гарячій, клас бетону В7,5. Спорудження монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 10 м.	3132
21	Відновлення автомобільного моста № 6 через річку Мосірий в с. Пробійнівці Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	108.414	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м³, група ґрунтів 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування нижнього настилу спускових доріжок стапелів. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобільні самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м³, група ґрунтів 3. Перевезення ґрунту до 3 км.	3132
22	Відновлення автомобільного моста в прис. Черлений с. Пробійнівці Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	123.757	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м³, група ґрунтів 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування нижнього настилу спускових доріжок стапелів. Перевезення ґрунту до 3 км. Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м. група ґрунтів 3.	3132
23	Відновлення автомобільного моста через річку Пробійнівка біля госп. Понеполька В.М. в присілку Чорний с. Пробійнівці Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	156.469	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м³, група ґрунтів 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування нижнього настилу спускових доріжок стапелів. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобільні самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м³, група ґрунтів 3. Перевезення ґрунту до 3 км.	3132
24	Відновлення автомобільного моста через річку Стовпнянський в с.Стовпи Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	111.963	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м³, група ґрунтів 3. Улаштування дерев'яних зрубних опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування нижнього настилу спускових доріжок стапелів. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобільні самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м³, група ґрунтів 3. Перевезення ґрунту до 3 км. Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м. група ґрунтів 3.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
25	Відновлення автомобільного моста через річку Граміннянка в с. Грамотне Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	110,920	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1.25 [1.4-1.5] м3, група ґрунтів 3. Улаштування дерев'яних зрубкових опор з колод. Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з колод. Улаштування нижнього настилу спускових доріжок сталеліт. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 [1-1.2] м3, група ґрунтів 3. Перевезення ґрунту до 3 км.	3132
21	Автомобільні дороги	4 896,530		
26	Відновлення автомобільної дороги по вул. Ткачука в с. Ільці Ільцівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	450,912	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км, без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з піском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
27	Відновлення автомобільної дороги в прис. Осік Яблунської сільської ради Верховинського району Івано- Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р.	188,517	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км, без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних каналів, група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з піском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
28	Відновлення автомобільної дороги в с. Віпче - прис. Бубки Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	123.649	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
29	Відновлення автомобільної дороги по вул. Ковалів в смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	45.384	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3.	3132
30	Відновлення автомобільної дороги до прис. Підмагора в смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	397.000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м3, обладнаними вальцювими трамбівками. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м. виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
31	Відновлення автомобільної дороги до прис. Потар в с. Стебні Стебнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	254.499	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
32	Відновлення автомобільної дороги до прис. Бубки в с. Бережниця Криворівнянської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	374.968	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (зсув). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (зсув). Перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
33	Відновлення автомобільної дороги до прис. Підкринта в с. Красник Красницької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	90.402	Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 4 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
34	Відновлення автомобільної дороги до прис. Малий Ходак в с. Стайше Кривопільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	97.769	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
35	Відновлення автомобільної дороги до прис. Ласки в с. Довгополе Довгопільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	331.902	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
36	Відновлення автомобільної дороги до ур. Черлений в с. Бистрець Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	133.156	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км (180т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км (80т). Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування подушок піщаних під фундаменти. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
37	Відновлення автомобільної дороги до ур. Підлищина в с. Дземброя Бистрецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	118.665	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км (170т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту до 3 км (80т). Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування подушок піщаних під фундаменти. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
38	Відновлення автомобільної дороги на прис. Гринявський потік в с. Гринява Гринявської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	702.472	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з ліском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
39	Відновлення автомобільної дороги до прис. Борисівка в с. Буковець Буковецької сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	251,454	Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км. без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
40	Відновлення автомобільної дороги до прис. Підмагора в с. Замагора Замагірської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	108,217	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ПГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ПГС) до 3 км. без завантаження.	3132
41	Відновлення комунальної автомобільної дороги прис. Біла Річка с. Голови Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року	188,524	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з піском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
42	Відновлення автомобільної дороги до прис. Шкірівський Грунь в с. Голови Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	115,494	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з піском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

11

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
43	Відновлення автомобільної дороги до прис. Олейки в с. Голови Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	179,854	Розробка ґрунту (ЛГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ЛГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ЛГС) до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
44	Відновлення комунальної автомобільної дороги с. Чорна Річка Голівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року	185,697	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км, без завантаження. Розробка ґрунту (ЛГС) бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3. Розробка ґрунту (ЛГС) в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3. Перевезення ґрунту (ЛГС) до 3 км, без завантаження. Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 3. Улаштування подушок (піщаних)(із гравію)(із жорстви)(із суміші гравію з ліском) під труби водовідвідні. Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
45	Відновлення автомобільної дороги між прис. Заплак та прис. Кохан Перехреснянської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	303,762	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 3. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132
46	Відновлення автомобільної дороги між прис. Гук та прис. Улога в с. Грамотне Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	254,233	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипас на зуби і стінки ковша/. Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 29(кувети), /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипас на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунту [3,0]. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з гравійного ґрунту.	3132
13	Водогосподарські об'єкти	9 417,690		

12

№ кп	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
47	Відновлення берегоукріплення річки "Данилівський потік" по вул. Данилівській с. Ільці Ільцівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	248.880	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м3. обладнаними вальцювими трамбівками. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості рідкі. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3132
48	Відновлення берегоукріплення річки Грабовець по вул. Запильна Ільцівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	244.000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м3. обладнаними вальцювими трамбівками. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості рідкі. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3132
49	Відновлення берегоукріплення по комунальній автомобільній дорозі по вул. Жаб'євський потік (біля господарства Сумарука І. Ю.) смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	341.600	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м3. обладнаними вальцювими трамбівками. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м. Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу. Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см.	3132

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
50	Відновлення берегоукріплення на річці Жаб'євський потік на комунальній автомобільній дорозі по вул. Жаб'євський потік біля господарства Кіячук С. В. смт. Верховина Верховинської селищної ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	551.440	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м ³ , обладнаними вальцьовими трамбівками. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості річки. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3132
51	Відновлення берегоукріплення на річці Кострича прис. Поля с. Кривонілля Кривонільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	312.320	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м ³ , обладнаними вальцьовими трамбівками. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості річки. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3132
52	Відновлення берегоукріплення на річці Кострича прис. Роп'яник с. Стайше Кривонільської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	761.280	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості річки. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
53	Відновлення берегоукріплення прис. Центр у с. Гринява (біля будинку вчителів) Гринявської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 049.600	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Ущільнення скосів каналів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 1 м3, обладнаними вальцьовими трамбівками. Ручні доробки. Укріплення схилів хворостяниками надводними, товщина хворостяника у місцях стиску канатом 350 мм. Заготівля вербового хмизу. Пучками, зарості річки. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0.5 м.	3132
54	Відновлення берегоукріплення по автодорозі Довгополе - Кочан в с. Перехресне Перехреснянської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	619.760	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3 (камінь негабарит). Перевезення ґрунту (камінь негабарит) до 3 км. без завантаження. Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3. Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м. Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0.5 м.	3132
55	Відновлення берегоукріплення прис. Центр на річці Пробійнівка с. Пробійнівка Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	770.374	Заготівля хмизу при середній густині зарості. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Перевезення інших вантажів. Укладання хмизу на місцях здимання дорожнього покриття. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунтів 2, що сильно налипас на інструменти. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Установлення габіонних ящиків (з оцинкованого дроту діаметром 4.0 мм) (неармованих) з розмірами: до 3 м X1 м X0.5 з завантаженням каменем. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0.65 [0.5-1] м3. група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипас на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунту [3.0].	3132

15

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
56	Відновлення берегоукріплення прис. Центр на річці Пробійнівка с. Пробійнівка Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	952.121	Заготівля хмизу при середній густині зарості. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Перевезення інших вантажів. Укладання хмизу на місцях здимання дорожнього покриття. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Встановлення габійних ящиків (з оцинкованого дроту діаметром 4.0 мм) (неармованих) з розмірами: до 3 м Х1 м Х0.5 з завантаженням каменем. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0.65 [0.5-1] м3. група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунта #[5.0].	3132
57	Відновлення берегоукріплення прис. Мосірний на річці Мосірний с. Пробійнівка Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	854.394	Заготівля хмизу при середній густині зарості. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Перевезення інших вантажів. Укладання хмизу на місцях здимання дорожнього покриття. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Встановлення габійних ящиків (з оцинкованого дроту діаметром 4.0 мм) (неармованих) з розмірами: до 3 м Х1 м Х0.5 з завантаженням каменем. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0.65 [0.5-1] м3. група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунта [5.0].	3132
58	Відновлення берегоукріплення прис. Чорний (біля спортивного майданчика Пробійнівської ЗОШ) на річці Пробійнівка с. Пробійнівка Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 117.559	Заготівля хмизу при середній густині зарості. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Перевезення інших вантажів. Укладання хмизу на місцях здимання дорожнього покриття. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Встановлення габійних ящиків (з оцинкованого дроту діаметром 4.0 мм) (неармованих) з розмірами: до 3 м Х1 м Х0.5 з завантаженням каменем. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0.65 [0.5-1] м3. група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунта #[5.0].	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
59	Відновлення берегоукріплення присілок Черлений на річці Пробійнівка с. Пробійнівка (біля господарства Дутчака Д. І.) Пробійнівської сільської ради Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	594.362	Заготівля хмизу при середній густині зарості. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Перевезення інших вантажів. Укладання хмизу на місцях здимання дорожнього покриття. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. ґрупа ґрунтів 2, що сильно налипас на інструменти. Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі. Встановлення габіонних ящиків (з оцинкованого дроту діаметром 4,0 мм) (неармованих) з розмірами: до 3 м Х1 м Х0,5 з завантаженням каменем. Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, ґрупа ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипас на зуби і стінки ковша/. Перевезення ґрунта #[5,0].	3132
9	Галицька РДА	10 894,388		
9	Об'єкти соціальної сфери	10 894,388		
60	Відновлення адмінбудинку та прилеглої території по об'єкту Галицький ДНЗ №1 ясла-садок «Дзвіночок» по вул. П. Вівчаренко 24 в м. Галичі Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 424.744	Відновлення фасаду приміщення, відновлення покриття пішохідних доріжок.	3132
61	Відновлення адмінбудинку філії №1 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла вул. Львівська 3 м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 207.552	Відновлення штукатурки внутрішніх приміщень, відновлення фасаду приміщення, утеплення фасадів.	3132
62	Відновлення адмінбудинку Галицької ДЮСШ по вул. Львівська 1м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	588.694	Ремонт приміщення та фасаду, заміна підлоги, ремонт газового котла та заміна насоса.	3132
63	Відновлення адмінбудинку Малої академії народних ремесел по вул. Сотника Чорноти 1 м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	358.061	Ремонт фасаду приміщення, заміна підлоги, ремонт котла.	3132

41

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
64	Відновлення підвального приміщення корпусу «В» КНП «Галицька лікарня» по вул. Н.Вівчаренко, 36 у м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 104,409	Відновлення підвальних приміщень, улаштування бетонної стяжки, відновлення штукатурки, відновлення сходів, стін, відмостки, пристінний дренаж.	3210
65	Відновлення підвального приміщення корпусу «Д» КНП «Галицька лікарня» по вул. Н.Вівчаренко, 36 у м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 720,025	Відновлення підвальних приміщень, улаштування бетонної стяжки, відновлення штукатурки, відновлення сходів, стін, відмостки.	3210
66	Відновлення підвального приміщення корпусу «Б» КНП «Галицька лікарня» по вул. Н.Вівчаренко, 36 у м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 189,528	Відновлення підвальних приміщень, улаштування бетонної стяжки, відновлення штукатурки, відновлення сходів, стін, відмостки.	3210
67	Відновлення підвального приміщення районного народного дому по вул. Освободителя 1 у м. Галич Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 424,654	Відновлення підвальних приміщень, улаштування бетонної стяжки, відновлення штукатурки, відновлення сходів, стін, відмостки, пристінний дренаж.	3132
68	Відновлення прилеглої території та адмінбудинку Народного дому по вул. Тараса Шевченка в с. Крижос Галицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 24-25 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	876,721	Проведення ремонту підвальних приміщень, проведення робіт із облаштування прилеглої території.	3132
5	Долинська РДА	8 515,828		
5	Водогосподарські об'єкти	8 515,828		
69	Відновлення берегової лінії струмка по вул. Коляджина в с. Яворів Долинського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 22-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	292,737	Звалювання дерев з кореня твердих порід, діаметр стовбура понад 32 см – 5 шт; корчування пнів з переміщенням до 10м, діаметр пня понад 26 см до 34 см – 5 шт; розробка ґрунту – 129 м ³ ; укріплення схилів хворостянками надводними – 180 м ² ; заготівля хмизу – 4,2 м ³ ; установка габіонів – 85,5 м ³ .	3132
70	Відновлення берегової лінії струмка по вул. Шевченка в с. Яворів Долинського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 22-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	177,941	Розробка ґрунту – 98 м ³ ; укріплення схилів хворостянками надводними – 110 м ² ; заготівля хмизу – 3,2 м ³ ; установка габіонів – 54 м ³ .	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
71	Відновлення берегової лінії правого берега річки Саджава по вул. Миру та по вул. Миколи Корняна, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 рр. в с.Тяпче Долинського району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт.	2 416.616	Розробка ґрунту – 11200 м3; влаштування хмизової вистилки – 56 м2; установка габіонів – 450,0 м3; улаштування гравійного вирівнюючого шару – 28 м3; влаштування підпірної стінки габіонами – 630 м3.	3132
72	Відновлення берегової лінії правого берега річки Свіча між автодорожнім та залізничним мостами, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 рр. в с.Тяпче Долинського району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт.	4 002.923	Розробка ґрунту – 16756 м3; зведення тимчасової ґрунтової перемички 1200 м3; розрівнювання кавальєрів бульдозером 15787,5 м3; укріплення схилів скельною породою – 30,8 м3.	3132
73	Відновлення берегової лінії річки Свіча в урочищі "Білий Берег" в с.Певченкове Долинського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 22-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 625.611	Розробка ґрунту – 29,8 м3; влаштування хмизової вистилки – 365 м2; улаштування гравійного підготовки під споруди – 63 м3; установка габіонів – 435,0 м3; укріплення схилів скельною породою – 4,5 м3.	3132
1	Калуська РДА	207,704		
1	Автомобільні дороги	207,704		
74	Відновлення водовідвідної каналу по вул.600- річчя Голіня та вул. Б. Хмельницького в с.Голінь Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	207.704	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у в'їзав. група ґрунту 2 (2518 м3). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2 (1079 м3). Перевезення ґрунту до 1 км (1888,25 т). Демонтаж залізобетонних труб діаметром 1000 мм (30 м). Укладання залізобетонних напірних труб діаметром 1000 мм (30 м).	3132
7	Косівська РДА	10 864,745		
7	Мости і мостові переходи	10 864,745		
75	Відновлення автомобільного моста по вул. Садова в с. Вербовськ Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	283.418	Розробка ґрунту бульдозерами – 45 м3. Спорудження монолітних бетонних опор– 17,6 м3. Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах-0,98 т. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 9 м-3 шт. Розробка ПГС в траншеях та котлованах екскаваторами-69 м3. Засипка траншей та котлованів бульдозерами-69 м3.	3132
76	Відновлення автомобільного моста через річку Рожинка по вул. Шевченка біля госп. Ватаманюка П.І. в с.Великий Рожин Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 204.977	Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 97,5 м3. Спорудження монолітних бетонних опор – 82 м3. Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 15 м.-23,85 шт. Улаштування одношарових покриттів довжиною 15 см із щебеню – 365 м2. Установлення закладних деталей вагою до 5 кг – 0,1599 т. Установлення сталевих зварних поручнів – 2,11 т.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
77	Відновлення автомобільного моста через потік Шурбак по вул. Шевченка в с. Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 076,910	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами – 209 м3. Спорудження монолітних бетонних опор – 25,8 м3. Монтаж прогонових будівель галерей з опорами горизонтального типу – 15,6 т. Улаштування перекриттів каналів – 38 м3. Установлення сталевих зварних поручнів – 0,381 т. Засипання пазах об'ємом до 10000 м3 із піщано-гравійної суміші – 55 м3.	3132
78	Відновлення автомобільного моста через потік Рабинець до ділянки Рабинець в с. Розтоки Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 289,749	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами - 67,5 м3. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 250,5 м3. Спорудження монолітних бетонних опор – 3 м3. Установлення стріловими кранами на опори автодорожних мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 15 м – 4,5 шт. Улаштування перехідних збірних плит – 7,5 м3. Улаштування покриття з асфальтобетонних сумішей – 49 м2. Установлення сталевих зварних поручнів – 0,39 т.	3132
79	Відновлення пішохідного моста через р. Рибниця біля госп. Джумачука Василя Миколайовича в присілку Центр с. Соколівка Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 622,931	Розчищення русла річки екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" - 560 м3. Зміна русла річки екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" - 1680 м3. Улаштування котловану під опори мостів - 25 м3. Улаштування фундаментів опор – 2,43 м3. Спорудження збірних залізобетонних стоякових опор БПІ-І мостів під автомобільні дороги - 13,5 м3. Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном – 6 м3. Установлення кранами сталевих прогонових конструкцій мостів довжиною до 12 м – 3 шт. Улаштування настилу прогонових конструкцій моста - 6,28 т. Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах – 0,61 т. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 148,5 м3 клад.	3132
80	Відновлення автомобільного моста через р. Пістинька по вул. Довбуша (кут Підросохата) в с. Шешори Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 499,254	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами – 350 м3. Розроблення ґрунту бульдозерами – 350 м3. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 45 м3. Спорудження залізобетонних опор мостів із контурних блоків БПІ-1,5 – 20,2 м3. Монтаж залізобетонних плит – 18,54 м3. Установлення сталевих зварних поручнів – 0,171 т.	3132
81	Відновлення автомобільного моста через р. Брустурка в с. Шепіт участок Шепіт (Гук) Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихійного лиха 22-23 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 887,506	Демонтаж дерев'яних прогонових конструкцій мостів – 22 м3. Демонтаж залізобетонних труб діаметром 1600 мм – 10 м. Демонтаж габіонного кріплення - 148,5 м3 клад. Розробка скельного ґрунту відбійними молотками - 28 м3. Укріплення схилів скельною породою або каменем – 80 м3. Улаштування залізобетонних берегових опор з бетону – 116 м3. Виготовлення прогонових металоконструкцій мосту – 10,37 т. Монтаж прогонів моста - 10,37 т. Виготовлення покриття мосту з листової сталі - 3,885 т. Виготовлення металоконструкцій огороження - 1,008 т. Монтаж з/б плит вагою до 3 т – 10 шт. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами - 112 м3. Заготівля природного каменю (вадунів) із пойми гірських річок – 98,5 м3. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м – 97,5 м3 клад.	3132

26

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
31	Надвірнянська РДА	22 481,692		
20	Автомобільні дороги	2 041,185		
82	Відновлення автомобільної дороги смт. Битків на початку вул. Михайлюка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
83	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Мозолівка-1 Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
84	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Мозолівка-2 Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
85	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Федьковича Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	93,803	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
86	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Лани Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
87	Відновлення автомобільної дороги початок с.Пасічна вул. Милого урочище Клива пошкодженої стихією 22-25.06.2020 року (капітальний ремонт)	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132
88	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна початок вул. Милого Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98.1 МПа (1000 кг/см2)	3132

28

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
89	Відновлення автомобільної дороги смт. Битків урочище Мочір Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
90	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Долішнянка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
91	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Річки Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
92	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Плоснина Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
93	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Маричівка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
94	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів вул. Франка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
95	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна вул. Милого урочище Кременоса Верхня Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132

22

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
96	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна вул. Рудиса Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
97	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна вул. Шевченка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
98	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна вул. Франка Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано- Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	194,740	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
99	Відновлення автомобільної дороги с.Пасічна вул. Довбуша Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
100	Відновлення автомобільної дороги смт. Битків у ч. Пасічник Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
101	Відновлення автомобільної дороги с. Пнів, вул. Білозорина Пасічнянської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	97,369	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал. група ґрунту 3 Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)	3132
11	Водогосподарські об'єкти	20 440,507		
102	Відновлення укріплення берега на р. Стримба по вул. Гонти в с. Стримба Надвірнянського району Івано- Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	572,770	Улаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
103	Відновлення укріплення берега на р. Стримба по вул. Шевченка в с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	230.758	Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів	3132
104	Відновлення укріплення берега на р. Стримба по вул. Нижня в с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	304.928	Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів	3132
105	Відновлення укріплення берега на р. Стримба по вул. Зарічна в с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	230.758	Влаштування підпірних стінок з коробчастих габіонів	3132
106	Відновлення правого берега р. Бистриця Надвірнянська у м. Центр в с. Максимів Зеленської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 360.190	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами, укріплення схилів скельною породою або каменем, дооформлення відсипки з великогабаритного каменю, розробка ґрунту екскаватором	3132
107	Відновлення профілю корінного берега на р. Ослава по вул. Грушевського с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	6 497.179	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту, зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер, укріплення схилів скельною породою або каменем, дооформлення відсипки екскаватором	3132
108	Відновлення берегоукріплення р. Ослава по вул. Сагайдачного урочище "Горби" в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	782.845	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту, укріплення схилів скельною породою або каменем, дооформлення відсипки екскаватором	3132

28

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
109	Відновлення берегоукріплення на р. Ослава по вул. М. Підгірянки в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт	5 849,180	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту, зведення тимчасової ґрунтової перемички, укріплення схилів скельною породою або каменем	3132
110	Відновлення профілю правого берега на р. Ослава по вул. С. Бандери в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт	2 634,189	Розробка ґрунту бульдозером, переміщення ґрунту, зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер, укріплення схилів скельною породою або каменем, дооформлення відсіпки екскаватором	3132
111	Відновлення берегоукріплення на р. Стримба в межах вул. Довбуша в с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	586,315	Укріплення схилів піщано-гравійною сумішшю, укріплення схилів скельною породою або каменем	3132
112	Відновлення берегоукріплення на р. Стримба вздовж вул. Шевченка (в районі пішохідного мостового переходу) в с. Лісна Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	391,395	Укріплення схилів піщано-гравійною сумішшю, укріплення схилів скельною породою або каменем, улаштування підпірних стінок із бутового каменю	3132
23	Снятинська РДА	18 601,257		
2	Мости і мостові переходи	280,270		
113	Відновлення містка по вул. Ірчана в с. Устя Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	193,619	Демонтаж надводної частини укосів та площадок із залізобетонних плит (24 м ²). Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі (20м ³). Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику (1.018 т), установка арматурних сіток монолітних фундаментів (1.018 т), готування важкого бетону на щебені (23.14 м ³). Розроблення піщано-гравійної суміші з навантаженням (102.45 м ³)	3132
114	Відновлення пішохідного містка по вул. Вербова в м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	86,651	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал (20м ³). Улаштування щебеневих подушок під фундаменти (3м ³). Установлення блоків масою до 1т (4 шт). Укладання плит перекриття площею більше 5 м ² при найбільшій масі монтажних елементів до 5т (1шт). Виготовлення ґратчастих конструкцій (1.156 т). Установлення сталевих зварних поручнів	3132
17	Автомобільні дороги	2 667,086		

58

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
115	Відновлення дорожнього покриття та елементів водовідведення по вул. Берестова у м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	61.611	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ , група ґрунту 3 (75м ³) Перевезення ґрунту до 3 км. (131,25 т). Виправлення профілю гравійних основ (1200 м ² основи)	3132
116	Відновлення дорожнього покриття та елементів водовідведення по вул. Річна у м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	87.307	Обрізування одиночних неколючих кущів діам. до 1 м. (450 кущів). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту 3 (140 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(245т). Виправлення профілю гравійних основ (1575 м ² основи)	3132
117	Відновлення елементів водовідведення по вул. Надпрудна у м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	16.296	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту 3 (103 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(180,25т)	3132
118	Відновлення дорожнього покриття по вул. Франка в с. Беледуня Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	385.601	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту 3 (500 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(875т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (13200м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості (209,2 м ³)	3132
119	Відновлення дорожнього покриття по вул. Н. Кобринської в с. Задубрівці Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	86.958	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту 3 (131,25 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(229,68 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (1400м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (60 м ³)	3132
120	Відновлення дорожнього покриття по вул. Прутівська в с. Княже Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	386.128	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту (201,6 м ³). Розробка ґрунту в траншеях і котлованах (1120 м ³). Робота на відвалі (1391 м ³). Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу (2016м ²). Укладання труб залізобетонних та бетонних каналізаційних діаметром 800 мм. Очищення каналів одноковшовим екскаватором (1875 м ³). Розробка ґрунту в траншеях і котлованах (201,6 м ³)	3132
121	Відновлення дорожнього покриття по вул. Кармелюка в с. Красноставці Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	140.920	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди. група ґрунту 3 (412,5 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(825т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (2475м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (247,5 м ³)	3132

№ уп	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
122	Відновлення дорожнього покриття по вул. Мостова в с. Новоселиця Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	240,540	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту (225,0 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(393,75 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (3300м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (264 м ³)	3132
123	Відновлення дорожнього покриття по вул. Миру в с. Підвисоке Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	289,296	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту 3 (260 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(455т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (3500м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (244 м ³)	3132
124	Відновлення автомобільної дороги по вул. Калишевського в с. Русів Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	137,351	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту (183,75 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(321,56 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (857,5м ²). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (34,3м ³) Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (85,75 м ³)	3132
125	Відновлення дорожнього покриття по вул. Чоканка в с. Степева Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	289,212	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту (450,0 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(787,5 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (4200м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (218 м ³)	3132
126	Відновлення дорожнього покриття по вул. Мазепи в с. Степева Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	94,070	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту (750,0 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(1312,5 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (5000м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (152 м ³)	3132
127	Відновлення дорожнього покриття по вул. Цопинка в с. Степева Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	94,248	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5м ³ з навантаженням на автомобілі самоскиди, група ґрунту (337,5 м ³). Перевезення ґрунту до 5км.(590,625 т). Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (4500м ²). Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебню (234,7 м ³)	3132

22

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
128	Відновлення дорожнього покриття по вул. Баронська в с. Хутір-Будилів Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	144.819	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,5м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту (1135,68 м3). Перевезення ґрунту до 5км.(1694,2 т). Робота на відвалі (1135,68 м3)	3132
129	Відновлення дороги з гравійним покриттям по вул. Польова в с. Тучапи Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	46.017	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (650м2). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі –самоскиди (108 м3) перевезення ґрунту до 1 км. 151,2 т. Улаштування основ та покриттів з піщано –гравійних сумішей (720 м2)	3132
130	Відновлення комунальної дороги з гравійним покриттям по вул. Черемошна в с. Тучапи Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	119.005	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (1600м2). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі –самоскиди (240 м3) перевезення ґрунту до 1 км. 336 т. Улаштування основ та покриттів з піщано –гравійних сумішей (2100 м2)	3132
131	Відновлення комунальної дороги з гравійним покриттям по вул. Грушевського в с. Тучапи Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року	47.707	Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу (720м2). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі –самоскиди (108 м3) перевезення ґрунту до 1 км. 151,2 т. Улаштування основ та покриттів з піщано –гравійних сумішей (720 м2)	3132
4	Водогосподарські об'єкти	15 653,901		
132	Відновлення берегоукріплення та розчистка русла р. Рибниці в с. Джурів Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	4 703,030	Відновлення тіла земляної греблі із застосуванням екскаватора і автогрейдера (8600 м3). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаватором місткістю ковшу 0,5м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди , група ґрунту 2 (21500 м3). Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 (37625 м3). Планування укосів земляних споруд, каналів і дамб екскаваторами –драглайн, довжина укосу до 10 м (6400 м2), укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0,75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1,35 м	3132
133	Відновлення берегоукріплення та розчистка русла р. Прут в с. Запруддя Завальської сільської ради Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 127,297	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 96 Квт (21600 м3). Влаштування ґрунтової перемички (1320м3). Кріплення укосів перемички (330 м2). Кам'яний накид . Укоси 1:3 або 1:4. Розробка ґрунту бульдозером потужністю 0,96 кВт (1800 м3). Влаштування дамби на місці переливу (1800м3)	3132
134	Відновлення регульованого водоприймача «Потічок» по вул. Київська в м. Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 314,569	Звалювання дерев'яних порід з кореня (187 шт), корчування пнів. Очищення каналів одноковшовим екскаватором місткістю ковшу 0,4 м3 (4256 м3). Зведення насипу водозахисної дамби (124 м3). Укріплення укосів каналів (25,2 м2). Кріплення укосів каналів залізобетонним плитам (400 м2) Замонітування мілких отворів, тріщин в бетонних, залізобетонних стінах (10,4 м3)	3132

№ в/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
135	Відновлення корінного берега з влаштуванням кріплення на р. Прут в с. Прутівка Снятинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	7 509,005	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м (12220 м3). Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів (2069 м3). Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами (1120 м3). Планування укосу берега екскаваторами (2500 м2). Улаштування призми з великогабаритного каменю (2170 м3). Укріплення берега з накидом каменю товщ. 0,35 м. в плотових клітках (2450 м2). Улаштування півзагат з великогабаритного каменю (3355 м3). Розрівнювання кавальєрів (відвалів) бульдозерами потужністю 79 кВт (1250 м3)	3132
6	Тисменицька РДА	7 203,248		
3	Мости і мостові переходи	1 646,949		
136	Відновлення мосту через річку Луквиця по вул. Грушевського в с. Майдан Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	555,377	Розбирання з монолітного залізобетону залишків опор моста. Демонтаж (46 м3) розбирання поздовжніх водовідвідних і нагірних канал. група ґрунтів 2. (160 м3). планування укосів насипів земляних споруд екскаваторами (80 м2). планування вручну дна і скосів виїмок каналів. група ґрунтів 2 (8 м2). Укріплення схилів кам'яним накидом насухо (221 м3). улаштування щебеневих подушок під фундаменти (5,7 м3). установка блоків стін вагою більше 1,5 т (ФБС 24.6.6) (18 шт). установлення закладних деталей вагою понад 10 кг До 20 кг (0,088 т). монтаж кроквяних і підкроквяних ферм прогоном до 24 м. масою більше 5 т – ферма мостова (6,5 т). установлення сталюого зварного бар'єрного огородження та поручнів на мостах (0,24т). улаштування підетильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню. природного каменю. фракція 20-40 мм – засипка паузу (40 м3	3132
137	Відновлення мосту № 4 через р. Посічанка по вул. Шевченка в с. Посія Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	819,742	Розбирання з монолітного залізобетону крил стоянів. Демонтаж. (8,4 м3). Демонтаж ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 3 м. Демонтаж. (6,3 м3). Установка блоків стін підвалів вагою більше 1,5 т (ФБС 24.5.6) (для влаштування водовідведення)(12 шт.). Спорудження збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків вагою понад 5 т (БІІ-І)(15,75 м3). Установлення арматурних стержнів в монолітних фундаментах(0,0875 т.) Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном (11 м3). Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах(0,1465 т.). Установлення стріловими кранами на опори автодорожних мостів залізобетонних плитних прогонових конетрукцій довжиною до 9 м (5 шт.) Демонтаж блоків стін підвалів вагою більше 1,5 т (ФБС 24.5.6) (для влаштування водовідведення). Демонтаж. (12 шт.). Установлення сталюого зварного бар'єрного огородження та поручнів на мостах (0,24 т.). Ветановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем (27 м3) Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей 50 м2)	3132

69

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
138	Відновлення грубого переїзду через річку Обрашина в с. Старі Кривогули Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	271,830	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2 : + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша: +, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають (32,6 м ³). розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 : +, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають: + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша (23,8 м ³). демонтаж залізобетонних водопровідних труб діаметром 1100 мм. Демонтаж. (0,005 км). демонтаж залізобетонних водопровідних труб діаметром 1400 мм. Демонтаж. (0,005 км). укладання залізобетонних водопровідних труб діаметром 1400 мм). укладання залізобетонних водопровідних труб, улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних - закріпки на трубу з двох сторін (11,8 м ³). засипання пазух труби ґрунтом в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (35,4 м ³)	3132
3	Водогосподарські об'єкти	5 556,299		
139	Відновлення берегоукріплення р. Посічанка в с. Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	478,630	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2(1850м ³). відновлення контурної дамби(1850м ³). улаштування гравійної підготовки під плити: (виконання роботи водогосподарському та інших видах будівництва (33,75 м ³). укріплення надводної частини укосів залізобетонними плитами. Укріплення укосів залізобетонними плитами площею 1-2 м ² (225м ²). Влаштування упору з збірних залізобетонних плит ПР10-10-1,5 (50м ²)	3132
140	Відновлення берегової лінії потічка «Береги» по вул. Береговій в селі Клубівці Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 428,044	Розроблення повздовжніх водовідвідних і нагірних канал, група ґрунтів 2 (150 м ³). розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м. без кріплень з укосами, група ґрунту 2 – укос канави (6 м ³). планування укосів насипів земляних споруд екскаваторами (420 м ²). планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2 (42 м ²). встановлення габіонних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з розміром 3000х1000х500 мм: (360 м ³). укріплення схилів кам'яним накидом насуху (78,5 м ²)	3132

20

№ уп	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
141	Виправлення русла та відновлення берегоукріплення річки Ворона в м. Тисмениця (район "Заріка") Тисменицького району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	3 649,625	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см (121 шт), корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см (121 пнів), трепання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см (121 шт), улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи : /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/ (525 м3), зведення гребель, дамб, насипів способом відсиання ґрунтів у воду у природні ставки та водойми (засипка русла) (525 м3), укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав вручну (750 м2), встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м з завантаженням каменем (390 м3), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 (1895 м3), зведення дамби з в'язких ґрунтів : /при роботі на водогосподарському будівництві	3132
2	Болехівська МР	6 059,018		
1	Автомобільні дороги	488,000		
142	Відновлення дорожнього покриття по вул. Старобанська в м. Болехів Болехівської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 14-23 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	488,000	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 при влаштування водовідвідних каналів і кюветів (253 м). Перевезення ґрунту до 2 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (442,75 т). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 при зрізанні завищеного узбіччя (753 м3) Перевезення ґрунту до 2 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (131,775 т). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.40х70мм (120,5 м3 матеріалу основи). Улаштування одношарових покриттів товщиною 10 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа (1505,0 м2 покриття)	3132
1	Водогосподарські об'єкти	5 571,018		
143	Відновлення берегоукріплення правого берега річки Сукіль (в районі міського ринку) в м. Болехів Болехівської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	5 571,018	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (28600 м3). Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 (23900 м3). Укріплення схилів хворостянками наводними, товщина хворостянка у місцях стиску канатом 350 мм (789 м). Заготівля вербового хмизу, Пучками, зарості рідкі (157,8 м хмизу) Перевезення хмизу до 5 км (23 т). Встановлення габійних ящиків з розмірами до 3 м х 1 м х 0,5 м, куб. з завантаженням каменем (1260 м).	3132
7	Яремчанська МР	12 090,923		
1	Мости і мостові переходи	4 163,783		

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
144	Відновлення мостового переходу через річку Прутець по вул. Карпатська, 150, в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	4 163.783	Розроблення ґрунту у відвалі екскаваторами (583,2 м ³), розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням ґрунту до 10 м, улаштування основи щебеневої під берегові опори мосту (12,96 м ³), улаштування монолітних фундаментів (фундамент перехідної плити) (18,36 м ³), улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м (324 м ²).	3132
6	Автомобільні дороги	7 927,140		
145	Відновлення щебеневого покриття по вул. Партизанська в м. Яремче Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	1 300.546	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу -30х100м ² . Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу 30х100м ² . Улаштування зливної призми і кюветів у виїмках, ґруна ґрунтів 2-6м ³	3210
146	Відновлення дорожнього покриття комунальної дороги по вул. Шевченка у смт Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт.	1 587.270	Протяжність дороги – 2540 м Очистка водовідвідних каналів – 2000 м Вирівнювання дорожнього полотна щебеневною сумішшю – 350 м ³ Улаштування водовідвідних бетонних лотків – 1000 м Відновлення водовідвідних азбестобетонних труб – 25 м	3132
147	Відновлення дорожнього покриття (капітальний ремонт) вул. Велика Голиця с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженої стихією 12-24 червня 2020 року.	609.949	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 – 110 м ³ . Перевезення ґрунту до 1 км – 165т. Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 – 110 м ³ . Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 3 – 6,2 м ³ . Розробка скельного ґрунту відбійними молотками, група ґрунту 5 – 9 м ³ . Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм – 60 шт. Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м ³ до 25 м ³ – 58,8 м ³	3132
148	Відновлення дорожнього покриття (капітальний ремонт) вул. Мала Голиця с. Микуличин Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року.	639.506	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 – 110 м ³ . Перевезення ґрунту до 1 км – 165т. Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 – 110 м ³ . Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 3 – 6,2 м ³ . Розробка скельного ґрунту відбійними молотками, група ґрунту 5 – 9 м ³ . Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм – 60 шт.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
149	Відновлення дорожнього покриття (капітальний ремонт) вул. Фальчіє. Микуличин Ярмчанської міської ради Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року.	900,402	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 – 257,5 м3. Улаштування підстильного шару щебеневого – 1,5 м3. Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій – 30 м. Улаштування підстиляючих бетонних шарів та оббетонування лотків – 1,2 м3. Виготовлення металевих решіток на лотки – 0.78356 т. Монтаж ґрат лотків із арматурної сталі – 0.78356 т	3132
150	Відновлення дорожнього покриття на урочищі Крайші від господарства Гаврилюк до Карпатського НПП в с.Микуличин Ярмчанської міської ради Івано- Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	2 889,467	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 – 11293 м3. Планування площі механізованим способом група ґрунту 3 8800 м3. Розчистка, наносів (дерева корчівання – кам'янисті зсув) 45 м3. Перевезення ґрунту до 5 км. Розробка екскаваторами місткістю ковша 0,5м3 з навантаженням на самоскиди 193 м3 Встановлення таблонів на суші 3х1х0,5 м 330,м3.Улаштування 9Ві,новлення) основ та покриттів з піщано- гравієвих сумішей оптимально гранулометричного складу одношарових товщиною 12 см м2 3640,одноразова поверхнева обробка удосконалених покриттів бітумом із застосуванням щебеню 1225 м2. Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальто бетонних сумішей 1225 м2	3132
5	Білоберізька ОТГ	2 214,648		
5	Автомобільні дороги	2 214,648		
151	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності присілок Центр –присілок Запотік в селі Білоберізка Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано- Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	140,140	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м -141 м3. додавання на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт- 141 м3. навантаження синких матеріалів екскаваторами однокішшеми. місткістю ковша 0,25 м3 -200 м3. улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїздної частини при систематичному русі транспорту на другій)-112 м3основи (у щільному тілі). улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїздної частини при систематичному русі транспорту на другій)- 47 м3основи (у щільному тілі).	3132

№ з.п.	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
152	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності: приєднок Центр – участок Мочіра 2 в селі Білоберізка Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	248.428	Розроблення ґрунту з навантаженнями на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмо-колієному ході з ковшем місткістю 0.25 м3(кювети) -79 м3, перевезення ґрунта- 138 тонн. Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м -176 м3, додання на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт- 176 м3 , навантаження сирих матеріалів екскаваторами одноковшовими, місткістю ковша 0.25 м3 - 445 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеневано-пісочної суміші – 140 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером-144 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)-63 м3основи (у щільному тілі), розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0.25 м3- 4 м3, улаштування гравійної основи під трубопроводи -0.3 м3, укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних труб отвором 0.5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0.9 м- 0.75 м3, розробка ґрунту вручну в траншеях	3132
153	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру в селі Хороцеве Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	422.772	Розроблення ґрунту з навантаженнями на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмо-колієному ході з ковшем місткістю 0.25 м3(кювети) -224 м3, перевезення ґрунта- 392 тонн. Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м -320 м3, додання на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт- 320 м3 , навантаження сирих матеріалів екскаваторами одноковшовими, місткістю ковша 0.25 м3 - 446 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеневано-пісочної суміші – 202 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером-287 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)-120 м3основи (у щільному тілі), розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшем місткістю 0.25 м3- 4 м3, улаштування гравійної основи під трубопроводи -1 м3, укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м- 1.05 м3.	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
154	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності по вул. Молодіжній в селі Барвінків Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	757.290	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м -320 м3, додання на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт- 320 м3, навантаження сипких матеріалів екскаваторами одноковшовими, місткістю ковша 0,25 м3 - 430 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеневно-пісочної суміші – 548 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)-229 м3основи (у щільному тілі), розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3- 4 м3, улаштування гравійної основи під трубопроводи -1 м3, укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних труб отвором 0,5 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 0,9 м- 0,75 м3.	3132
155	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності по вул. Центр в селі Устеріки Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	646.018	Розроблення ґрунту з навантаженнями на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмо-колісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3(ковшети) -223 м3, перевезення ґрунта- 390 тонн. Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м -320 м3, додання на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт- 320 м3, навантаження сипких матеріалів екскаваторами одноковшовими, місткістю ковша 0,25 м3 -200 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеневно-пісочної суміші – 275 м3, улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)-445 м3основи (у щільному тілі), улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (проведення робіт на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій)- 186 м3основи (у щільному тілі), розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3- 4 м3, улаштування гравійної основи під трубопроводи -1 м3, укладання ланок одноочкових круглих заліз	3132
14	Брошнів-Осадська ОТГ	9 754,808		
14	Автомобільні дороги	9 754,808		

35

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
156	Відновлення дорожнього покриття вул. Лесі Українки (від буд. №13) с. Брошнів Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області. (Пошкодження стихією 22-23 червня 2020 р.) Капітальний ремонт.	789.617	Вул. Лесі Українки (від буд. №13) с. Брошнів Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Довжина - 255.0 м, ширина - 3.5 м. Навантаження снігтя екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0.4 м ³ (50.0 т). Перевезення ґрунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (50.0 т). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 20х40 мм (31.0 м ³). Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 без застосування укладальників асфальтобетону (2.0 т суміші). Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 із застосування укладальників асфальтобетону (70.0 т суміші). Розливання в'язучих матеріалів з розрахунку 0.3 л/м ² (866.0*0.0003)71.0 (0.2598 т).	3132
157	Відновлення дорожнього покриття вул. Шептицького (від вул. Лесі Українки) с. Брошнів Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області. (Пошкодження стихією 22-23 червня 2020 р.) Капітальний ремонт.	458.915	Існуюче асфальтобетонне покриття вулиці довжиною 120.0 м і щебеневе покриття довжиною 140.0 м внаслідок поведі повністю зруйноване і не задовільняє вимогам щодо міцності та має деформації і руйнування, ямковість, вибоїни, колійність. Для поліпшення експлуатаційних характеристик і відновлення покриття вулиці, необхідно: Ділянка №1: довжина 120.0 м, ширина - 3.0 м. Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 без застосування укладальників асфальтобетону (2.0 т). Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 із застосування укладальників асфальтобетону (24.0 т); Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 20х40 мм (51.0 м ³); Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневано-піщаної суміші (34.0 м ³).	3132
158	Відновлення дорожнього покриття вул. Ковпака (від вул. Стефаника до вул. Ковпака 1) с. Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області. (Пошкодження стихією 22-23 червня 2020 р.) Капітальний ремонт.	1 445.354	Існуюче гравійне покриття вулиці довжиною 810.0 м внаслідок поведі повністю зруйноване і не задовільняє вимогам щодо міцності та має деформації і руйнування, ямковість, вибоїни, колійність. Для поліпшення експлуатаційних характеристик і відновлення покриття вулиці, необхідно виконати: Улаштування водовідвідних каналів і кюветів: Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 куб.м. з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 при влаштуванні водовідвідних каналів і кюветів (85 м ³); Укладання сталевих водопропускних труб діам. 500 мм (12.0 м); Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіралношовні, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 5 мм (0.7764 т) Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M800 (236.68 м ³)	3132

36

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
159	Відновлення дорожнього покриття по вул. Молодіжна (від вул. Миру) с. Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	287.926	Існуюче гравійне покриття вулиці довжиною 160,0 м внаслідок поведі повністю зруйноване і не задовільняє вимогам щодо міцності та мас деформації і руйнування, ямковість, вибоїни, колійність. Для поліпшення експлуатаційних характеристик і відновлення покриття вулиці, необхідно виконати: Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.40х70 мм (955 м ³); Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші (39 м ³); Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 (47.58 м ³)	3132
160	Відновлення дорожнього покриття по вул. Залізнична (від буд. №43) с. Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області пошкодження внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	281.515	Існуюче гравійне покриття вулиці довжиною 156,0 м внаслідок поведі повністю зруйноване і не задовільняє вимогам щодо міцності та мас деформації і руйнування, ямковість, вибоїни, колійність. Для поліпшення експлуатаційних характеристик і відновлення покриття вулиці, необхідно виконати: Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.40х70 мм; Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші;	3132
161	Відновлення дорожнього покриття по вул. Чорновола (від буд. №5а до вул.Т.Шевченка) с. Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	288.056	Дорожній одяг вул. Чорновола (від буд. №5а до вул.Шевченка) с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади. Довжина ділянки вулиці - 162,0 м, ширина - 3,0 м. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 40х70мм (96,2 м ³). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші (39 м ³). Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 (47.58 м ³)	3132
162	Відновлення дорожнього покриття вул. Миру (від вул. Молодіжна) с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. (Пошкодження стихією 22-23 червня 2020 р.) Капітальний ремонт.	543.782	Дорожній одяг вул. Миру (від вул. Молодіжна) с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 40х70мм (183 м ³). Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеневопіщаної суміші (74 м ³). Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 (90.28 м ³).	3132

№ к/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
163	Відновлення дорожнього покриття вул. Лесі Українки (від буд.№18) с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області. (Пошкодження стихією 22-23 червня 2020 р.) Капітальний ремонт.	931.421	Земляне полотно. Влаштування водовідвідних каналів і кюветів: Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2 при влаштуванні водовідвідних каналів і кюветів (95 м ³). Перевезення ґрунту до 2 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) (166.25 т). Штучні споруди. Влаштування водопропускної металевої труби діам. 500мм - 2 шт х 6,0 м = 12,0 м. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал. група ґрунту 2 при влаштуванні корита під металеву водопропускну трубу (12 м ³). Дорожній одяг. Вул. Лесі Українки (від буд.№18) с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Довжина ділянки вулиці - 510,0 м. ширина - 3,0 м. Влаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 40х70мм (306 м ³). Влаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню-піщаної суміші (123 м ³). Готова піщано-щебенева суміш: N4. розмір зерен понад 0 до 40 мм. марка M800 (150,06 м ³).	3132
164	Відновлення дорожнього покриття та водовідведення по вул. Шевченка в с.Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт.	162.471	Довжина - 170 м. ширина - 3,0 м. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2. (270мх0,8м) (136 м ³). Перевезення ґрунту до 2 км (231,2 т). Влаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.40-70 мм товщ. 15 см (270мх3мх0,15м) (77 м ³). Влаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових. товщиною 12 см (61 м ²). Труба з/бетонна діаметром - 600 мм. довжиною -5м Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал. група ґрунту 2 (4 м ³). Влаштування щебеневої основи під трубопроводи товщ. 20 см (0,6 м ³). Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям. група ґрунту 1 (2 м ³).	3132
165	Відновлення дорожнього покриття вул. Сонячна (від буд.№3) в с. Креховичі Брошнів-Осадської ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	556.941	вул. Сонячна (від буд.№3) в с. Креховичі Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області Довжина ділянки вулиці - 300 м. ширина - 3,0 м. Влаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.40-70 мм (183 м ³). Влаштування основ та покриттів з піщано-щебених сумішей одношарових. товщиною 12 см (840 м ²) Влаштування водовідвідних каналів і кюветів (300 м.п.). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (150 м ³). Влаштування водопропускних металевих труб (3 шт.) діам. 500 мм. довжиною 6,0м. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (12 м ³). Влаштування щебеневої основи під трубопроводи (2,7 м ³). Укладання сталевих водопровідних труб. діаметр і труб 500 мм (18 м).	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	РЕКВ
166	Відновлення дорожнього покриття вул. Залізнична (від буд. №3) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт	1 400,216	вул. Залізнична (від буд. №3) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області Довжина ділянки вулиці - 580 м. ширина - 4.0 м. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм (563.4 м ³). Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей одношарових, товщиною 12 см (2320 м ²)	3132
167	Відновлення дорожнього покриття масиву Шухевича (від вул. Т.Шевченка) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт	616,952	масив Шухевича (від вул. Т.Шевченка) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області Довжина ділянки вулиці - 400 м. ширина - 4.0 м. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм (193.9 м ³). Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей одношарових, товщиною 10 см (1600 м ²).	3132
168	Відновлення дорожнього покриття вул. Стефаника (від буд. №4) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт	574,855	вул. Стефаника (від буд. №4) в смт. Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області Довжина ділянки вулиці - 300 м. ширина - 4.0 м. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фракції 20-40 мм (190.9 м ³). Улаштування основ та покриттів з піщано-щебеневих сумішей одношарових, товщиною 12 см (1200 м ²)	3132
169	Відновлення дорожнього покриття вул. Шевченка в с. Кадобна Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020р. Капітальний ремонт	1 416,787	вул. Шевченка в с. Кадобна Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області Довжина ділянки вулиці - 700 м. ширина - 3.0 м. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр. 40-70 мм (561.1 м ³). Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм (2100 м ²)	3132
5	Верхнянська ОТГ	980,880		
5	Водогосподарські об'єкти	980,880		

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
170	Відновлення берегів р. Болохівка біля автомобільного моста по вул. Зборівська в с. Верхня Врехнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	283.040	Вирубання чагарника середньої густоти вручну сокирою (0.12га). Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура понад 24 см до 32 см (80 шт). Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см (80 шт): без заготівлі дров. Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см (80 шт). Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см (80 шт). Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см (80 шт). Додавати на кожні наступні 900 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см (80 шт). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал, група ґрунту 2: + підвищеної вологості, що сильно налипас на стінках і зубах ковша (1780 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал (1140 м ³). Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2 (5000 м ²)	3132
171	Відновлення берегів р. Болохівка вище автомобільного моста по вул. Івана Франка в с. Завадка Верхнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	244.000	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал, група ґрунту 2: + підвищеної вологості, що сильно налипас на стінках і зубах ковша (1690 м ³) Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал, група ґрунту 2 (1110 м ³). Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів (490 м ²).	3132
172	Відновлення берегів р. Болохівка біля господарства Псюк Д. в с. Негівці Верхнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	200.080	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см (186 шт): Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см (186 шт): без заготівлі дров: Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см (186 шт): Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см (186 шт): Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см (186 шт): Додавати на кожні наступні 900 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см (186 шт): Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (169 м ³): Перевезення ґрунту до 1 км (2957.5т): Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 (169 м ³)	3132

40

№ к/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
173	Відновлення берегів потічка «Гиноса» біля господарства Дички Д. в с. Негівці Верхнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	136.640	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвалі, група ґрунту 2: – підвищеної вологості, що сильно налипас на стінках і зубах ковша (1210 м3); Перевезення ґрунту до 1 км(2117,5 т); Робота на відвалі, група ґрунту 2-3(1210 м3); Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура понад 16 см до 24 см (360 шт); Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см (360 шт); без заготівлі дров(360 шт); Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 18 см до 26 см; Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см(360 шт); Додавати на кожні наступні 900 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см, (360 шт)	3132
174	Відновлення берегів р.Болохівка в с. Гуменів біля стаціонару по вул. Чорновола в с. Гуменів Верхнянської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	117.120	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвалі, група ґрунту 2: – підвищеної вологості, що сильно налипас на стінках і зубах ковша (2160 м3); Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (2160 м3)	3132
2	Вигодська ОТГ	2 905,179		
2	Автомобільні дороги	2 905,179		
175	Відновлення дорожнього покриття по вул. Грушевського в с. Новоселниця Вигодської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт	1 456.722	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.20- 40мм (96м3). Розкидання в'язучих матеріалів з розрахунку 0,6л/м2 (0,9258 т). Улаштування вирівнювального шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, тип Б, марка 1 без застосування укладальників асфальтобетону 4т. Улаштування вирівнювального шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, тип Б, марка 1 із застосуванням укладальників асфальтобетону 148 т. Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, тип Б, марка 1 вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком (47 м2). На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (47 м2). Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, тип Б, марка 1 (1543 м2). На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 (1543 м2). Укріплення узбіччя щебенем фр.20-40мм товщиною 10 см (215 м2).	3132

44

№ кп	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
176	Відновлення дорожнього покриття пошкодженого стихією 20-23 червня 2020 року по вул. Т. Шевченка в с. Кропивник Вишківської селищної ради Долинського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт	1 448,457	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню фр.20-40мм (122м3). Розливання в'язучих матеріалів з розрахунку 0.6л/м2 (0.8802 т). Улаштування вирівнювального шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, тип Б, марка 1 без застосування укладальників асфальтобетону 4т. Улаштування вирівнювального шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, тип Б, марка 1 із застосуванням укладальників асфальтобетону 141 т. Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, тип Б, марка 1 вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком (45 м2). Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей, тип Б, марка 1 (1467 м2). Укріплення узбіччя щебенем фр.20-40мм товщиною 10 см (336 м2).	3132
10	Войнилівська ОТГ	1 024,800		
10	Автомобільні дороги	1 024,800		
177	Відновлення дорожнього покриття вулиці Волоська, смт. Войнилів Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	48,800	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 1400 м2	3132
178	Відновлення дорожнього покриття вулиці Лісова, смт. Войнилів Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	48,800	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 4130 м2	3132
179	Відновлення дорожнього покриття вулиці І. Франка, смт. Войнилів Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	48,800	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 1400 м2	3132
180	Відновлення дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців, с. Довнотів Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	73,200	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 1400 м2	3132

8/2

№ у/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
181	Відновлення дорожнього покриття вулиці Т. Шевченка, с. Довготів Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	73.200	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 2520 м2	3132
182	Відновлення дорожнього покриття вулиці Я. Гаврилюка, с. Дубовиця Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	146.400	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 5950 м2	3132
183	Відновлення дорожнього покриття вулиці Лесі Українки, с. Кудлатівка Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	146.400	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 2205 м2	3132
184	Відновлення дорожнього покриття вулиці Т. Шевченка, с. Перевозень Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	146.400	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 4130 м2	3132
185	Відновлення дорожнього покриття вулиці О. Бабія, с. Середня Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	146.400	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 4602 м2	3132
186	Відновлення дорожнього покриття вулиці Зелена, с. Слобідка Войнилівської ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	146.400	Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу площею 2450 м2	3132
14	Десятинська ОТГ	2 650,315		
1	Мости і мостові переходи	290,775		

43

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
187	Відновлення містка по участку Козова в с. Чорні Ослави Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	290,775	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 3 (32,65 м3). Установлення опор із монолітного бетону (30,2 м3). Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 150 (30,82 м3). Установлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних плитних прогонових конструкцій довжиною до 9 м (4 шт). Плити мостові П-1-6 (4 шт). Габіонний ящик розміром 3,0х1,0х1,0 м із оцинкованого дроту (8 шт). Камінь бутовий (24,24 м3).	3132
13	Автомобільні дороги	2 359,540		
188	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік в урочищі Делятинської ОТГ Царинка Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	228,002	виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (3000 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (514,29 м3), перевезення ґрунта самоскидами (900 т).	3132
189	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік в урочищі Осередок від житлового будинку Тимішської Марії Миколаївної по вулиці Б.Хмельницького №411 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	53,310	виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (800 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (99 м3), перевезення ґрунта самоскидами (173 т).	3132
190	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік, в урочищі Осередок від житлового будинку Остапока Василя Дмитровича по вул.Б.Хмельницького, буд. 308 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	133,587	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (1600 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (1850 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (190 м3), перевезення ґрунта самоскидами (332,5 т).	3132

44

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
191	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Осередок від житлового будинку Патійчука Миколи Дмитровича по вул.Б.Хмельницького, буд. 307 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	106,598	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (1450 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (1500 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (140 м3), перевезення ґрунта самоскидами (245 т).	3132
192	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Осередок від житлового будинку Тимківського Василя Петровича по вул.Б.Хмельницького, буд. 318 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	159,705	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (2200 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (2200 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (228 м3), перевезення ґрунта самоскидами (399 т).	3132
193	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Постілка від житлового будинку Социлока Іллі Ільковича по вул.Б.Хмельницького, буд. 523 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	292,459	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (200 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (2500 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (475,1 м3), перевезення ґрунта самоскидами (800 т), труби залізобетонні 1000 мм, (40 м)	3132
194	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Підвісік від житлового будинку Петрук Марії Іванівни по вул.Б.Хмельницького, буд. 699 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	133,093	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (1850 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (1850 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (175 м3), перевезення ґрунта самоскидами (306 т).	3132
195	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Підвісік від житлового будинку Василюшина Любомира Дмитровича по вул. Б.Хмельницького, буд. 749 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	106,603	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (1480 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (1480 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (140 м3), перевезення ґрунта самоскидами (245 т).	3132

45

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
196	Відновлення частини дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік урочище Підвіск від жилого будинку Стефурака Михайла Миколайовича по вул. Б.Хмельницького, буд. 778 Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	106.603	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (500 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (4 422 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0.25 м3, група ґрунтів 1 (485.7 м3), перевезення ґрунта самоскидами (850 т).	3132
197	Відновлення дороги з ґрунтовим покриттям в с. Чорний Потік по вул. Б. Хмельницького на участку Догілля Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	290.589	виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (1480 м2 основи), виправлення профілю щебеневих основ із додаванням нового матеріалу (1480 м2 основи), розроблення ґрунту з навантаженням на автомобіль-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0.25 м3, група ґрунтів 1 (140 м3), перевезення ґрунта самоскидами (245 т).	3132
198	Відновлення частини комунальної дороги на участку Ядерний в с. Чорні Ослави Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	291.302	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.25 м3 у відвал, група ґрунту 3 (розчистка берега): + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша (1.58 м3). Планування площ ручним способом, група ґрунту 3: + підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2 (48 м2). Планування площ механізованим способом, група ґрунту 3 (248 м2). Улаштування протифільтраційного екрана з геотекстилю (225 м2). Установлення габіонів. Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х1 м (105 м3 клад.). Габіонний ящик розміром 3.0х1.0х1.0 м із оцинкованого дроту (35 шт.). Дріт оцинкований, діаметр 3 мм (0.0273 т.). Камінь бутовий (106.05 м3). Анкера, діаметр 12мм (102 шт.). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (зворотна засипка): + підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша (172 м3). Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2 (14.2 м3).	3132
199	Відновлення дорожнього покриття по вул. Погрібнич в селищі Делятин Делятинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	290.511	Очищення наносів ґрунту з дорожнього полотна (946 м2). Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 3 (946 м2). Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. (1596 м2).	3132

26

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
200	Відновлення дорожнього покриття по вул. Церковна в с.Заріччя Делятинської ОТГНадвірнянського району Івано-Франківської області, зруйнованої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	167,178	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм. площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 (83.4 м ²). Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група 1 ґрунтів 3 (429 м ²). Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см. (429.6 м ²). Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (429.6 м ²).	3132
5	Калуська ОТГ	4 441,601		
5	Автомобільні дороги	4 441,601		
201	Відновлювальні роботи дорожнього покриття по вул.Івана-Франка в с. Сівка-Калуська Калуської МОГГ Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 р. (Капітальний ремонт)	1 189,730	Фрезерування покриттів доріг (1103 м ²), виправлення профілю щебеневих основ (2553 м ²), ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг (130 м ²), розливання в'язучих матеріалів (1,512 т), улаштування покриттів із гарячих асфальтобетонних сумішей (1803 м ²), укріплення узбіччя щебеневому сумішшю (602 м ²).	3132
202	Відновлювальні роботи дорожнього покриття по вул. Чорновола в м. Калусі Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 р. (Капітальний ремонт)	1 368,001	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм, глибиною фрезерування 50 мм - 1171.2 кв.м. Перевезення сміття до 5 км. без завантаження - 93.7 т. Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладачів асфальтобетону - 60т. Розливання в'язучих матеріалів - 1,392 т. Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей - 1952.00 кв.м. Розбирання бортових каменів - 488.00 м. Навантаження сміття вручну - 35,136 т. Перевезення сміття до 5 км. без завантаження - 35,136 т. Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - 488.00 м.	3132
203	Відновлювальні роботи дорожнього покриття по вул. Белея в м. Калусі Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 р. (Капітальний ремонт)	93,007	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу - 896.00 кв.м.	3132
204	Відновлювальні роботи дорожнього покриття по вул.Гуцульська-вул.Київська в м.Калусі Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 р. (Капітальний ремонт)	1 112,250	вул. Гуцульська: Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового - 70,56 куб.м. Розливання в'язучих матеріалів - 0,4195 т. Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей - 588.00 кв.м. вул. Київська: Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового - 156.00 куб.м. Розливання в'язучих матеріалів - 0,9276 т. Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей - 1300.00 кв.м.	3132

46

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
205	Відновлювальні роботи дорожнього покриття по вул.Кривоноса в м. Калуш Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 р. (Капітальний ремонт)	678,613	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм, глибиною фрезерування 50 мм - 500,00 кв.м. Перевезення сміття до 5 км, без завантаження - 40,00 т. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового - 120,00 куб.м. Розливання в'язучих матеріалів - 0,7135 т. Улаштування покриттів товщиною 5 см із гарячих асфальтобетонних сумішей - 1000,00 кв.м. Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - 12,00 м.	3132
1	Коломийська ОТГ	4 880,000		
1	Мости і мостові переходи	4 880,000		
206	Відновлення (Капітальний ремонт) пішохідного переходу через р. Прут в с. Воскресинці, зруйнованого 23.06.2020 р.	4 880,000	Підходи до моста: розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням до 10 м (1100м3), планування площі бульдозерами (1980 м2). Загальнобудівельні роботи: розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням до 10 м (750м3), спорудження насипів та зведення перемичок (400 м3). Берегові опори: розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням до 10 м (200м3), демонтаж опорних конструкцій (36 м3), улаштування монолітних фундаментів опори (111,75 м3), буріння ударно-канатним способом свердловин (108 м), улаштування з/б буронабивних паль діаметром до 500-600 мм (2,64 м3), установлення напрямних металевих каркасів для заглиблення паль (12,4416 т). Улаштування вітрових розтяжок: монтаж каната несучого (4,84 т). Облаштування прольотної будови моста: виготовлення опорних частин під канат (0,8 т), фарбування сталевих елементів прогонових конструкцій (3,4 т), складання сталевих прогонових конструкцій мостів (24,235 т), виготовлення штанг (1,2 т), виготовлення ригелів (3,028 т), фарбування сталевих елементів прогонових конструкцій (28,263 т), монтаж каната несучого (9,7 т), монтаж площадок із настилом і огорожею сталевих (8,1 т), установлення поручнів сталевих (3,4 т). Влаштування тимчасової дамби	3132
2	Космацька ОТГ	2 410,501		
2	Водогосподарські об'єкти	2 410,501		

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
207	Відновлення берегозакріплювальних споруд правого берега на річці Брустурка біля господарства Данищук Мирослави Степанівни на присілку Луг в с.Брустурів Космацької сільської ради ОТГ Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованих внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 363.957	Розроблення ґрунту у відвалі екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 (підготовка котлована підкріплення); /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/; при роботі на водогосподарському будівництві: Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2.1, що сильно налипає на інструменти; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом: Влаштування хворостяної вистелки товщиною 0,30 м, з привантаженням каменем: Перевезення хмизу до 3 км; Транспорт загального призначення з напівпричепом: Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м; Перевезення заповнювачів природних до 8 км. Самоскиди: Улаштування гравійної підготовки під споруди: Установлення габіонів, Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м (Влаштування підпірної стінки) Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м; Перевезення заповнювачів природних до 8 км. Самоскиди Ящик габіонний розміром 3,0х1.	3132
208	Відновлення берегозакріплювальних споруд правого берега на річці Пестинька біля господарства Недобійчук Марії Олексіївни на присілку Пляюци в с.Космач Космацької сільської ради ОТГ Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованих внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 046.544	Розроблення ґрунту у відвалі екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 (підготовка котлована підкріплення); /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/; при роботі на водогосподарському будівництві: Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2.1, що сильно налипає на інструменти; =Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом: Влаштування хворостяної вистелки товщиною 0,30 м, з привантаженням каменем.	3132
25	Ланчинська ОТГ	4 749,308		
25	Автомобільні дороги	4 749,308		
209	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності на ділянці Криховець-Горішня Заріка вул. Героїв Крут в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	282.302	Розроблення ґрунту - 300 м3, перевезення 750 т., виправлення профілю основ доріг 2550м2	3132

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
210	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності на ділянці по вул. Героїв Крут в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	290.360	Розроблення ґрунтів - 300м ³ , перевезення - 750 т, виправлення профілю основ - 2550 м ²	3132
211	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності на ділянці Роздоріжжя-р. Кобилиця по вул. Зарічна в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	147.865	Розроблення ґрунтів – 136.5м ³ , виправлення профілю основ 1365м ²	3132
212	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної по вул. Івасюка в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	264.742	Розроблення ґрунтів – 225м ³ , установка труб 3 шт., виправлення профілю основ 2000 м ²	3132
213	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Горішня в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	241.880	Розроблення ґрунтів – 350м ³ , виправлення профілю основ 1750 м ² , улаштування одношарових основ -160м ²	3132
214	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Ф.Іваночка в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	208.220	Розроблення ґрунтів – 600 м ³ , виправлення профілю основ 1500 м ² , улаштування одношарових основ -673 м ²	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
215	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Прикарпатська в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	246.290	Розроблення ґрунтів - 375 м ³ , перевезення 940 т., виправлення профілю основ 2100 м ²	3132
216	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. І.Франка в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	244.385	Розроблення ґрунтів – 150м ³ , улаштування основ із щебню – 270 м ² , виправлення профілю 1800 м ² , перевезення ґрунту -375 т.	3132
217	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної по вул. Шухевича в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	183.693	Розроблення ґрунтів – 353 м ³ , виправлення профілю 1150 м ²	3132
218	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Шевченка в селі Добротів Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	278.988	Розроблення ґрунтів – 310 м ³ , виправлення профілю щебеневих основ - 2480 м ²	3132
219	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Річкова в селі Добротів Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	117.124	Розроблення ґрунтів – 105м ³ , перевезення - 260 т., виправлення профілю основ- 1050 м ²	3132

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
220	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Грушевського в селі Середній Майдан Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	265.378	Розроблення ґрунтів – 240 м ³ , перевезення – 600 т, виправлення профілю основ – 2400 м ²	3132
221	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Українська в селі Середній Майдан Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	165.861	Розроблення ґрунтів – 150 м ³ , перевезення – 375 т, виправлення профілю основ 1500 м ² .	3132
222	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття доріг комунальної власності по вул. Шевченка в селі Середній Майдан Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	99.517	Розроблення ґрунтів – 90 м ³ , перевезення – 225 т, виправлення профілю основ – 900 м ²	3132
223	Відновлення вуличного освітлення по вул. Зарічна в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	145.963	Монтаж вуличних світильників - 28 шт., земляні роботи при складанні та установленні залізобетонних одностовпкових опор із кабельним і повітряним вводами - 1 шт., складання та установлення залізобетонних одностовпкових опор із повітряними вводами і двома травесами - 1 шт., підвищення самоутриманих ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідроліфта при кількості опор 5 одиниць на 100м (4 прольоти по 25м) - 6,5 м	3132
224	Розчистка та поглиблення водовідвідної каналу по вул. Зарічна - притока потічка Урюк (від Мімка) в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	27.475	Звалювання дерев з кореня м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см - 32 шт., розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту (110*3*1,2м) - 3,96 м ³	3132

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
225	Відновлення дорожнього покриття та водовідведення по вул. Зарічна (Нижня) в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	220,354	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2 (450*1*0.5) — 2.25м3. перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження - 560т. виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу 450*4м - 18 м2. укладання ланок одношарових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м. на автомобільних дорогах до 4 м-1.85 м3	3132
226	Відведення водовідведення та дорожнього покриття по вул. Зарічна Міст Прута (ліва) в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	72,680	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2 (4240*1*0.5) - 1.2м3. перевезення ґрунту до 3 км. без завантаження - 300т. виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу — 7.5 м2	3132
227	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття по вул. Зарічна Осталь-Кобилія в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	151,661	Планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 2 - 1.3 м2. розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну. група ґрунту 2 - 1.3м2. перевезення ґрунту до 1 км - 790 т. виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу - 4.3 м2. улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70мм при укладанні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98.1 МПа (1000кг/см2) - 0.28 м2	3132
228	Відновлення дерев'яних переходів по вул. Зарічна в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	150,410	Улаштування дерев'яних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу з брусів - 8.4 м3. улаштування збірних фундаментів з блоків і плит масою понад 1.5 т до 2.5 т - 0.24 шт.	3132
229	Відновлення, розчищення та поглиблення русла річки Урюк в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	190,621	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 у відвал. група ґрунту - 54.98м3. звалювання дерев з кореня м'яких порід. діаметром стовбура до 16 см - 1.78м3. планування площ та укосів механізованим способом. група ґрунту 2-2.14 м2	3132
230	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття по вул. Героїв Крут (Верхня) в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	135,049	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 2 - 1.5 м3. виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу - 8 м2. перевезення ґрунту до 1 км - 375т. улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на тиск до 98.1 МПа (1000 кг/см2) - 3т.	3132

53

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
231	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття по вул. Зарічна (капличка-міст Прут) в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	54.619	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди ґрунту 2 -3.27 м3, перевезення ґрунту до 1 км - 497т, виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу -3.3м2	3132
232	Відновлення водовідведення та дорожнього покриття по вул. Зарічна Урюк-Пересліп в селищі Ланчин Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	280.120	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди ґрунту 2 -5.3 м3, перевезення ґрунту до 1 км - 1250т, виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу -19м2, укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м- 3.6 м3.	3132
233	Відновлення обочини та дорожнього покриття по вул. С.Стрільців в с. Доброгів Ланчинської ОТГ Надвірнянського району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	283.751	Розробка ґрунту в траншеях та котлованих екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди ґрунту 2 -1.86 м3, перевезення ґрунту до 1 км - 465т, виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу -26.92м2	3132
1	Новицька ОТГ	2 042,109		
1	Автомобільні дороги	2 042,109		
234	Відновлення асфальтної автомобільної дороги по вул. Незалежності в с. Новиця Новицької ОТГ Калуського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 042.109	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин холодного фрезування асфальтобетонних покриттів шириною фрезування 2 1 00 мм та глибиною фрезування 50 мм - 2000 м2. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню - 200 м3. Розливання в'язучих матеріалів з розрахунку 0.6 л/м2 -1.2 т. Улаштування вирівнювального шару з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші І, тип Б, марка 1 і застосуванням укладальників в асфальтобетону - 192 т. Улаштування покриттів овщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих сумішей І, тип Б, марка 1 - 2000 м2. Укріплення узбіччя щебенем товщиною 15 см. - 400 м2.	3132
3	Печеніжинська ОТГ	4 605,887		
2	Автомобільні дороги	3 209,170		

54

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
235	Відновлення автодороги вул. Дубівська с. Рунгури Печеніжинської ОТГ Коломийського району Івано- Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 058,120	Укріплення схилів кам'яним накидом насухо. Кількість 28 м3 Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Кількість 112 м3. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунту 3. Кількість 32 м3. Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій. Кількість 350 м. Улаштування підстилаючих бетонних шарів та оббетонування лотків. Кількість 25.4 м3. Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу. Кількість 890 м2.	3132
236	Відновлення автодороги вул. Франка с. Рунгури Печеніжинської ОТГ Коломийського району Івано- Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 151,050	Укріплення схилів кам'яним накидом насухо. Кількість 28 м3. Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунту 3. Кількість 32 м3. Улаштування підстильного шару щебеневого. Кількість 26.6 м3. Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій. Кількість 282 м. Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону. Кількість 9.6 м3. Виправлення профілю основ гравійних з додаванням нового матеріалу. Кількість 890 м2	3132
1	Водогосподарські об'єкти	1 396,717		
237	Відновлення захисту від розмиву корінного берега р. Сухий в районі вул. Гірська с. Рунгури Печеніжинської ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 396,717	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 3. Кількість 144 м3. Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше. товщина шару до 1 м. Кількість 840 м3. Укладання ланок подовжувальних одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 0.75 м при висоті насипу на автомобільних дорогах до 1.35 м. Кількість 0.99 м3.	3132
5	Рожнівська ОТГ	900,495		
1	Мости і мостові переходи	114,817		
238	Відновлення пошкодженого автомобільного моста через потічок "Свиниця" по вул. Васильченка в с. Рожнів Рожнівської ОТГ Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт. (в.г.ч. виготовлення ПКД)	114,817	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм – 3.75 м3; Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м. група ґрунту 3 – 25м3;	3132
4	Автомобільні дороги	785,678		

55

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
239	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності на вулиці Грушевського в с. Хімчин Рожнівської ОТГ Косівського району Івано-Франківської області. Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт. (в т. ч. виготовлення ПКД)	274.440	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами – 450 м3 Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу -5400 м2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню – 64 м3 Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону – 1 м3	3132
240	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності на вулиці М. Лисенка в с. Хімчин Рожнівської ОТГ Косівського району Івано-Франківської області. Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.(в т.ч. виготовлення ПКД)	29.489	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу -318 м2	3132
241	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності на вулиці Фенчука с. Кобаки Рожнівської ОТГ Косівського району Івано-Франківської області. Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. (в т. ч. виготовлення ПКД).	278.715	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами – 240 м3 Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу -1383 м2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню – 2,6 м3 Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону – 4,2 м3	3132
242	Відновлення автомобільної дороги комунальної власності на вулиці Грушевського в с. Рожнів Рожнівської ОТГ Косівського району Івано-Франківської області. Івано-Франківської області, пошкодженої внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.(в т. ч. виготовлення ПКД)	203.034	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами – 122 м3 Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу -1510 м2 Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню – 1,2 м3 Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків поздовжніх зі збірного бетону – 2 м3	3132
2	Ямницька ОТГ	4 880,000		
2	Водогосподарські об'єкти	4 880,000		
243	Відновлення берегозакріплювальних споруд на р. Павлівка по вул. Рильського в с. Ямниця, які пошкоджені стихією 20-24 червня 2020 року (Капітальний ремонт)	2 732.800	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 1 (зрізка шару ґрунту) (132,0 м3). Розробка ґрунту в кар'єрі екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 1 (331,0 м3). Укріплення схилів хворостяниками (239,0 м2). Улаштування привантаження піщано-гравійною сумішшю (37,0 м3). Установлення габіонів в воду при глибині до 0,7 м. розмір габіонів 3х1х0,5м. (243,5 м3). Установлення габіонів на суші. розмір габіонів 3х1х0,5м. (263,5 м3). Улаштування огороження із нержавійки висотою 1,2 м (47 м). Укладання азбестоцементних труб. діаметр 500 мм (0,005 км). Демонтаж гідрозатвора 1 шт. Установлення гідрозатвора (1 комплект).	3132

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
244	Відновлення берега закріплювальних споруд на лівому березі р. Павливка в с. Ямниця ОТГ по вул. Савчаки (капітальний ремонт пошкоджених стихією 20-24 червня 2020 року)	2 147,200	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал (424,0 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ у відвал (820,0 м ³). Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м з кріпленнями, група ґрунту 2 (66,0 м ³). Влаштування хмизової висилки тов. 0,3 м, з привантаженням каменем (345,0 м ²). Улаштування гравійногравійно-порошкового шару, товщиною 0,15 м (52,0 м ³). Установлення габіонів на суші, розмір габіонів 3х1х0,5 м, (414,0 м ³ клад.). Засипання пазах об'ємом до 10000 м ³ із ґрунтів незв'язних (886,0 м ³).	3132
	Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області	97 596,673		
19	Водогосподарські об'єкти	97 596,673		
5	Богородчанська РДА	6 484,379		
1	Відновлення берега р. Манявка в с. Манявка біля господарств Батагурак і Гаванок Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	831,929	Розробка ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (1220 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (480 м ³). Переміщення ґрунту в траншеях і котлованах екскаваторами (480 м ³). Зведення насипу дамби (1700 м ³). Планування укосів екскаватором (864 м ²). Планування гребеня дамби (480 м ²). Укріплення схилів скельною породою або каменем (570 м ³). Дооформлення відсіпки екскаваторами (168 м ³).	3210
2	Відновлення берега на р. Бистриця Солотинська в с. Підгір'я по вул. Франка біля господарства Гатарського А. Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	2 244,800	Розробка ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (5000 м ³). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (4890 м ³). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (360 м ³). Влаштування перемички (360 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (360 м ³). Влаштування призми з великогабаритного каменю (860 м ³). Укріплення схилів скельною породою або каменем (660 м ³). Дооформлення відсіпки екскаваторами (396 м ³). Розрівнювання кавальєрів. Переміщення ґрунту до 10 м (36 м ³).	3210
3	Відновлення зруйнованого кріплення лівого берега р. Бистриця Солотинська біля господарства Лиховидюк Д.Д. в с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	562,541	Розробка ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (5000 м ³). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (546 м ³). Влаштування перемички (546 м ³). Демонтаж габіонів (54 м ³). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (60 м ³). Розробка ґрунту вручну (3 м ³). Влаштування фашинних тюфяків з хмизових канатів (48 м ²). Заготівля природного каменю із пойми річок (49,44 м ³). Перевезення каменю (89 т). Заготівля хмизу (23,04 м ³). Перевезення хмизу до 10 км (5,3 т). Встановлення габіонних ящиків на суші (54 м ³). Засипання пазах (63 м ³). Влаштування призми з великогабаритного каменю (36 м ³). Дооформлення відсіпки екскаваторами (22 м ³).	3210

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
4	Відновлення лівого берега р. Бистриця Солотинська по вул. Шевченка біля господарства Луцака В.Д. в с. Раковець Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 918.992	Розробка ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (583 м3). Розробка ґрунту в траншеях та котлованах (450 м3). Перевезення ґрунту до 1 км (438 т). Планування укосів насипів екскаватором (1000 м3). Влаштування укосу кріплення берега великогабаритним каменем (1360 м3). Дооформлення призми екскаваторами (816 м3). Засипання паух (35 м3). Розрівнювання ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (200 м3).	3210
5	Відновлення правого берега р. Плюска в с. Яблунька вул.Довбуша Богородчанського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	926.117	Звалювання дерев з кореня м'яких порід діаметром понад 16 см до 24 см (120 шт.). Розробка ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м (2600 м3). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (400 м3). Зведення гребель дамб насипів (4000 м3). Переміщення ґрунту бульдозерами до 10 м (1000 м3). Укріплення схилів скельною породою або каменем (530 м3). Дооформлення відсики екскаваторами (136 м3).	3210
3	Калуська РДА	22 044,842		
6	Відновлення берегозакріплювальних споруд правого берега р.Чечва (біля господарства Коростіль І.В.) в с.Гужилів Калуського району Івано-Франківської області пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	4 760.046	Довжина стінки — 198 м; висота - 2,5 м; Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунтів 3 (4500 м3) при спрямленні русла (250мх30мх0,6м) Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 3 при влаштуванні корита під габіони (198мх4,5мх0,5м) (446). Укріплення схилів хворостянками на водних, товщина хворостянка у місцях стиску канатом 200мм (891м). Влаштування стінки із габіонних ящиків з розмірами до 3мх1мх0,5м з завантаженням каменем (1287м). Заготівля природного каменю (вадунів) (780м3). Навантаження каменю в транспортні засоби екскаватором (780 м3). Перевезення каменю (1404т). Влаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю (зуб) (24м3). Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 на автомобілі-самоскиди група ґрунтів 2 для застійної засипки (1980 м3). Перевезення ґрунту до 1 км (3366т). Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 (1980 м3). Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 (800 м2).	3210

85

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
7	Відновлення берега закріплювальних споруд дамб лівого берега р. Чечва (урочище Кар'єр) в с. Тужилів Калузького району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	3 878.899	Довжина стінки - 150 м; висота - 3,0 м; Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунтів 3 (2700 м ³) при спрямленні русла (150мх30мх0,6м). Розроблення ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 3 при влаштуванні корита під габіони (150мх4,5мх0,5м) (338м ³). Укріплення схилів хворостянками наводними, товщина хворостянка у місцях стиєску канатом 200мм (675м ²). Влаштування стінки із габійних ящиків з розмірами до 3мх1мх0,5м з завантаженням каменем (1059м ³). Заготівля природного каменю (валунів) (742,35м ³). Навантаження каменю в транспортні засоби екскаватором (742,35 м ³). Перевезення заповнювачів природних (1336т). Влаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю (зуб) (24м ³). Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ на автомобілі-самоскиди, група ґрунтів 2 для застійної засипки (1800 м ³). Перевезення ґрунту до 1 км (3060т). Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 (1800 м ³). Планування площі механізованим способом, група ґрунту 2 (600 м ²).	3210
8	Відновлення берега закріплювальних споруд лівого берега р. Чечва вище піпхідного переходу в с. Пійло Калузького району Івано-Франківської області, пошкоджених внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	13 405.897	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунтів 3 (25000 м ³) при спрямленні русла. Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ у відвал, група ґрунту 3 при влаштуванні корита під габіони, (420 м ³). Улаштування накиду з негабариту під габійну стінку (1200 м ³). Заготівля вербового хмизу (336 м ³). Перевезення дерев - саджанців, кустів - саджанців на відстань 5 км (77,28 т). Влаштування стінки із габійних ящиків з розмірами до 3м х 1м х 0,5м з завантаженням каменем (3564 м ³). Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок, перенесення каменю на відстань до 10 м (50% заг.об'єму) (1782 м ³). Навантаження каменю в транспортні засоби екскаватором однокішцевим, місткість ковша 0,5 м ³ (1782 м ³). Перевезення каменю, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 1 км (3207,6 т). Влаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю (зуб) (32 м ³). Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,5 м ³ на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 для застійної засипки (8600 м ³). Перевезення ґрунту до 1 км (15050 т). Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м	3210
2	Косівська РДА	12 802,530		


№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
9	Відновлення лівого берега р. Рибниця по вул. Шевченка (територія ліцею імені І. Пелікейка та вул. Тиха 6-14) в м. Косові Косівського району Івано-Франківської області, зруйнованого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт. Перша черга.	8 932.156	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами у відвалі - 588 м ³ . Розробка каменю екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди - 3019,97 м ³ . Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами з навантаженням на автомобілі-самоскиди - 4162 м ³ . Робота на відвалі - 4162 м ³ . Укріплення схилів скельною породою або каменем - 1020 м ³ . Дооформлення відсипки з великогабаритного каменю екскаваторами - 612 м ³ . Влаштування загати великогабаритного каменю - 243 м ³ . Робота на відвалі - 1165 м ³ . Укріплення схилів скельною породою або каменем - 826 м ³ . Укріплення схилів скельною породою або каменем - 415 м ³ . Дооформлення відсипки з великогабаритного каменю екскаваторами - 315 м ³ .	3210
10	Ліквідація наслідків розливу лівого берега р. Черемош по вул. О. Кобилянської в с. Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	3 870.374	Розробка ґрунту бульдозерами - 12000 м ³ . Влаштування земляної перемички - 840 м ³ . Переміщення ґрунту, розробленого бульдозерами - 9000 м ³ . Влаштування підпірних стінок з коробчастих табіонів - 530 м ³ .	3210
6	Рожнятівська РДА	36 267,890		
11	Відновлення берегоукріплення на лівому березі р. Лімниця в смт. Перетинське, урочище «Ялинка», вул. Набережна, Рожнятівського району, пошкодженого стихією 12-25 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	21 594.477	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (прокоп) 58183 м ³ ; на кожні наступні 40 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 3, додавати 58183 м ³ ; перевезення ґрунту самоскидами 4340 т; зведення тимчасової ґрунтової перемички 2480 м ³ ; розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м ³ у відвалі, група ґрунту 3 9580 м ³ ; перекидка ґрунту екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м ³ у відвалі, група ґрунту 2 6056 м ³ ; зведення насипу берега 6056 м ³ ; укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше, товщина шару до 2 м 9945 м ³ ; камінь великогабаритний, марка 800 10243,35 м ³	3210
12	Відновлення профілю корінного берега р. Лімниця в с. Ясень урочище «Чута» Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого стихією 12-25 червня 2020 року. Капітальний ремонт.	2 548.110	Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше, товщина шару до 2 м (влаштування призми упору) 4400 м ³ ; Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 3 (відновлення профілю корінного берега) 1850 м ³ ; на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 3 додавати 1850 м ³ ; укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу крутіше ніж 1:3, товщина шару до 2 м 1925 м ³ ; дооформлення відсипки екскаваторами місткістю ковшу 0,5 м ³ у відвалі, група ґрунту 4 1540 м ³	3210

№ п/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, тис. грн.	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ
13	Відновлення правого берега з встановленням берегоукріплюючих споруд на р. Чечва в ур. Межірки (Тарає) в с. Нижній Струтинь пошкоджено стихією 22-23 червня 2020 року. Капітальний ремонт	6 096.240	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 3 (прокоп) 23589 м ³ ; на кожні наступні 30 м переміщення ґрунту. розробленого бульдозером потужністю 96 кВт. група ґрунту 3. додавати 23589 м ³ ; розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ у відвал. група ґрунту 3; перекидка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал. група ґрунту 3 (прокоп) 6071 м ³ ; зведення ґрунтової перемички 1026 м ³ ; перевезення ґрунту до 1 км 36956.5 т; зведення насипу берега 21118 м ³ ; планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 3 2000м ² ; укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше. товщина шару до 2 м 1188 м ³ ; камінь великогабаритний. марка 800 1223.64 м ³	3210
14	Відновлення профілю правого берега на р. Лімнина в с. Кузьминівка Рожнятівського району Івано-Франківської області. Капітальний ремонт.	3 840.805	Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше. товщина шару до 2 м 697 м ³ ; Камінь великогабаритний. марка М800 717.91 м ³ ; Улаштування гравійного вирівнюючого шару 162 м ³ ; Улаштування горизонтального кріплення з габіонів. Установлення габіонів на схилі. розмір габіонів 3х1х0.5 м 675 м ³ ; Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок. перенесення каменю на відстань до 10 м 681.75 м ³ ; перевезення каменю до 4км. Самоскиди 1227.15 т; Улаштування кам'яного накиду з великогабаритного каменю 67.6 м ³	3210
15	Відновлення правого берега р. Дуба із встановленням берегозакріплювальних споруд по вул. М.Заньковецької в смт. Рожнятів Івано-Франківської області (капітальний ремонт)	780.800	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0.4 м ³ у відвал. група ґрунту 3 (підготовка котловина – підвищеної вологості. що сильно налипас на стінках і зубах ковша 422 м ³ ; Засипання пазух об'ємом до 10000 м ³ із ґрунтів незв'язних 4220 м ³ ; Укріплення схилів скельною породою або каменем при уклоні схилу 1:3 і пологіше. товщина шару до 2 м 495 м ³ ; Лооформлення відсипки з великогабаритного каменю екскаваторами місткістю ковша 0.5 м ³ у відвал. група ґрунту 4 322 м ³	3210
16	Відновлення правого берега р.Дуба по вул.І.Франка в с.Дуба Дубівської ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області. пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	1 407.458	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 2(в насип ґрунтової перемички) 640 м ³ ; на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту. розробленого бульдозером потужністю 96 кВт. група ґрунту 2. додавати 640 м ³ ; розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 2 (відсипка берега) 1500 м ³ ; на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту. розробленого бульдозером потужністю 96 кВт. група ґрунту 2. додавати 1500 м ³ ; планування укосів насипів екскаватором-планувальником. група ґрунтів 2 420 м ² ; влаштування призми з великогабаритного каменю. товщина шару 2м 900м ³ ; лооформлення кріплення екскаваторами місткістю ковша 0.5 м у відвал. група ґрунту 4 485м ³	3210
1	Білоберізька ОТГ	8 425.854		

61

№ з/п	Назва розпорядників та одержувачів коштів, найменування та місце розташування об'єкта	Сума, грів. грн.	Необхідність виконання об'єктів та видів робіт	КЕКВ
17	Відновлення берегоукріплення на потопі Сухий ділянці присілок Центр-Присілок Залотік в селі Білоберізка Білоберізької ОТГ Верховинського району Івано- Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12- 24 червня 2020 р. Капітальний ремонт.	8 425,854	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі - самоскиди екскаватором з ковшем місткістю 0,65 м3- 88 м3, перевезення ґрунту - 154 тонни, планування площі ручним способом -33 м2, розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі - самоскиди екскаватором з ковшем місткістю 0,65 м3- 2567 м3, перевезення ґрунту - 4492 тонни, заготівля хмизу при середній густині зарості- 697 м3, перевезення інших вантажів - 592 тонни, укладання хмизу на місця зливання дорожнього полотна - 1395 м2, встановлення габійних ящиків(неармованих) з розмірами до 3Мх 1 Мх0,5 м з завантаженням каменем - 1650 м3 габійної кладки, розроблення ґрунту у відвалі екскаваторами «драплайн» з ковшем місткістю 0,65 м3 - 1335 м3, робота на відвалі - 1335 м3	3210
1	Коломийська ОТГ	9 574,638		
18	Відновлення пошкодженого берегоукріплення правого берега р. Прут біля інфільтраційного басейну № 3 та ЛЕП 6 кВТ водозабірних споруд КП «Коломияводоканал». Капітальний ремонт	9 574,638	Розроблення ґрунту бульдозерами з переміщенням до 20 м для формування конусу (30000 м3), Розроблення ґрунту у відвалі для зміни русла (48500 м3), зведення насипу дамби (32450 м2), Улаштування проколу екскаватором (34000 м2), Улаштування укосу під кам'яний накид екскаватором (29500 м2), Перевезення каменю негабаритного (24600 т), укладання каменю негабаритного екскаваторами (10280 м3), Укладання схилів каменем негабаритним (3650 м3), Розроблення ґрунту екскаваторами (61000 м3), Зворотня засипка паузу бульдозерами (60920 м3), Планування площі механізованим способом (7800 м2),	3210
1	Спаська ОТГ	1 996,540		
19	Відновлення лівого берега р. Чечва в ур."Чертіж" в с. Спас Спаської сільської ради ОТГ Рожнятівського району Івано-Франківської області, пошкодженого внаслідок стихії 12-24 червня 2020 р.	1 996,540	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м. група ґрунту 2 На кожні наступні 90 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 2, додати Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковшу 0,4 м3 у відвалі, група ґрунту 2 Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокіштовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 3 Перевезення ґрунту до 1 км	3210

Начальник управління
з питань цивільного захисту
обласдержадміністрації



Володимир Стебницький

69