

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням регіональної комісії  
з питань техногенно-екологічної безпеки  
і надзвичайних ситуацій  
від "17" листопада 2020 року  
протокол № 56


**Зміни № 3 до Переліку № 3  
невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території  
Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування та місцезнаходження об'єкта	Необхідний обсяг коштів	Необхідність виконання об'ємів та видів робіт	КЕКВ	Примітка
	<b>Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області</b>				
	<b>Об'єкти комунальної власності</b>				
15	Відновлення виробничої будівлі «Г» на вул. Богдана Хмельницького, 57 в м. Івано-Франківську, пошкодженої стихією 23 червня 2020 року (капітальний ремонт)	1829,170	Розбирання покриття покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів (447,6 кв.м). Розбирання решетування з дощок суцільних (447,6 кв.м). Розбирання дерев'яних мауерлатів (447,6 кв.м). Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (447,6 кв.м). Улаштування покрівель двосхилих із металопрофілю (447,6 кв.м).	3210	Зменшено необхідний обсяг коштів на 39,00 тис. грн.
	<b>Водогосподарські об'єкти</b>				
	<b>Івано-Франківська ОТГ</b>				

20	Відновлення зруйнованого берегоукріплення лівого берега р. Бистриця Надвірнянська в районі ЛЕП вул. Микитинецька 960 метрів вище по течії від автомобільного моста через річка по вул. Незалежності, Івано-Франківської міської ради, пошкодженого стихією 12-25 червня 2020 року (перша черга, капітальний ремонт)	2949,000	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 – 18200 м3. На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 2, додавати – 18200 м3. Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт при переміщенні до 10м, група ґрунту 2 (в насип перемички) – 480м3. На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту розробленого бульдозером потужністю 96 кВт, група ґрунту 2, додавати – 480 м3. Зведення ґрунтової перемички, планування укосів насипів земляних споруд бульдозерами-480м3. Укріплення схилів скельною породою або каменем-800м3. Дооформлення відсипки екскаваторами місткістю ковша 0,5 м куб у відвал-168м3. Укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до1т-91м3. З'єднання плит зварюванням-0,552т. Замонолічування стику плит-5,85м3.	3210	Уточнено назву об'єкта та збільшено необхідний обсяг коштів на 1549,00 тис. грн.
----	---	----------	--	------	--

Начальник управління  
з питань цивільного захисту  
Івано-Франківської облдержадміністрації

  
В. Стебницький